T R O Š K O V N I K R A D O V A
NA SANACIJA SANITARNOG ČVORA
OSNOVNOVNOJ ŠKOLI JELENJE – DRAŽICE, DRAŽICE

1. Demontaža sanitarne opreme.
   - WC školjka
   kom 3,00 a' =
   - lavandin
   kom 4,00 a' =
   - vodokotlić
   kom 3,00 a' =
   - mješalica
   kom 3,00 a' =

2. Odtlačenje postojećih keramičkih zidnih pločica zajedno s podlogom.
   m² 50,00 a' =

3. Demontaža keramičkih podnih pločica.
   m² 25,00 a' =

4. Sanacija podloge cem.mortom i produžnom žbukom da se omogući postava ker.zidnih i podnih pločica.
   m² 75,00 a' =

5. Dobava i postava ker.zidnih pločica u fleksibilno ljepilo komplet s fugiranjem.
   m² 50,00 a' =

6. Dobava i postava granito greso protukliznih pločica u građ.ljepilo.
   m² 25,00 a' =

7. Zamjena topsifona na postojećoj instalacijie odvoda vode.
   kom 2,00 a' =

8. Štemanje otvora oko genzle vel. 30X30x40.
   kom 2,00 a' =

9. Zamjena odvodne instalacije PVC cijevima Ø 110.
   m` 1,00 a' =

10. Zamjena fazonskih komada PVC Ø 110.
    kom 3,00 a' =

11. Zatvaranje i otvaranje glavnog ventila zgrade.
    kom 1,00 a' =

12. Demontaža postojećeg dotrajalog dovoda vode Ø 1/2".
    m` 4,00 a' =

13. Štemanje šlica u podu od betona 10x10.
    m` 4,00 a' =

14. Dobava i ugradnja PVC cijevi Fi 1/2".
m` 4,00 a' =

15. Zatvaranje šlica nakon prolaza cijevi Fi 1/2".
m` 4,00 a' =

16. Dobava i ugradnja nove Wc-školjke sa sporospuštajućom Wc daskom.
kom 3,00 a' =

17. Postava postojećeg lavandina s novim niklovanim sifonom.
kom 3,00 a' =

18. Dobava i ugradnja nove zidne jednoruke mješalice.
kom 2,00 a' =

19. Dobava i ugradnja novog vodokotlića s tlačnom i ispirnom cijevi.
kom 1,00 a' =

20. Postava postojećeg vodokotlića.
kom 2,00 a' =

21. Demontaža i montaža el.bojlera od 50 litara.
kom 1,00 a' =

22. Postava postojeće sitne sanitarne opreme.
kompl 1,00 a' =

23. Podrezivanje jednokrilnih vrata WC-a.
kom 4,00 a' =

24. Pripasivanje krila vrata sa zamjenom dijela drvenine oko škontra brave.
kom 3,00 a' =

25. Zamjena sa zidarskom obradom jednostrukog drvenog prozora novim, ostakljenim termopan staklom s otvaranjem oko vertikalne i horizontalne osi, ofarbanog i lakiranog bijelim lakom, vel. 167X131
kom 1,00 a' =

26. Utovar i odvoz materijala nastalog rušenjem.
m² 2,00 a' =

UKUPNO:

PDV 25 % :

SVEUKUPNO:

Ponuditelj: