

TROŠKOVNIK RADOVA NA UNUTRAŠNJEM UREĐENJU PROSTORA U UGOSTITELJSKOJ ŠKOLI U OPATIJI

1.	Zaštita podova i invetara PVC folijom.	m ²	300,00	a'	5,00	=
2.	Struganje poludisperzivne boje sa zidova i plafona prostora.	m ²	250,00	a'	15,00	=
3.	Impregnacija zidova i plafona.	m ²	1.080,00	a'	5,00	=
4.	Bojanje zidova i plafona unutarnjom akrilnom bojom na gletovanu podlogu.	m ²	250,00	a'	15,00	=
5.	Bojanje zidova i plafona unutarnjom bojom s djelomičnom pripremom podloge.	m ²	750,00	a'	20,00	=
6.	Izolacija zidova i plafona fasadexom.	m ²	50,00	a'	28,00	=
7.	Odtlačenje oštećene, dotrajale i podklobućene žbuke zida.	m ²	20,00	a'	25,00	=
8.	Izrada cem.šprica te grube i fine žbuke zidova debljine do 2,5 cm.	m ²	20,00	a'	90,00	=
9.	Dodatak na deblju žbuku od 2,5 cm.	m ²	5,00	a'	18,00	=
10.	Bojanje podnožja zidova lateks bojama.	m ²	80,00	a'	38,00	=
11.	Struganje uljene boje s građevinske stolarije, kitanje, farbanje uljenom bojom, natkitavanje, šlajfanje te lakiranje.	m ²	92,00	a'	125,00	=
12.	Čišćenje gradilišta.	m ²	300,00	a'	5,00	=
13.	Utovr i odvoz materijala na deponij.	m ³	1,00	a'	150,00	=
14.	Odtlačenje podklobućene žbuke plafona, izrada cem.šprica te višeslojno nabacivanje vapneno gipsane žbuke.	m ²	22,00	a'	160,00	=
15.	Dobava, dostava, montaža i demontaža cijevne pomične					

skele za izvođenje radova.

kompl

1,00

a'

600,00

=

UKUPNO:

PDV 25 % :

SVEUKUPNO:

Ponuditelj: