

T R O Š K O V N I K R A D O V A NA UNUTRAŠNJEM UREĐENJU PROSTORA U HOTELJERSKO-TURISTIČKOJ ŠKOLI U OPATIJI

I. STUBIŠTE

1.	Zaštita poda PVC folijom.	m ²	60,00	a'	=
2.	Bojanje zidova i stropova stubišta bijelom bojom na postojeću podlogu sa mjestimičnim manjim popravkom podloge do potpune pokrivenosti.	m ²	92,00	a'	=
3.	Gletanje zidova i plafona	m ²	55,00	a'	=
4.	Impregnacija zidova i plafona.	m ²	55,00	a'	=
5.	Uljeni nalič s lakiranjem podnožja zidova sa svim potrebnim predradnjama za kvalitet (bez gletovanja).	m ²	55,00	a'	=
6.	Izrada dvobojne crte – fileta.	m'	44,00	a'	=
7.	Zamjena dijela metalne ograde stubišta u dužini od 1 m.	kom	1,00	a'	=

I. UKUPNO:

II. UČIONE

1.	Izmještanje namještaja u učionicam da se omoguće radovi.				
	- učionica 1	Rs	4		
	- učionica 11	Rs	3		
	- učionica 12	Rs	3		
	- učionica 13	Rs	3		
	- učionica 14	Rs	3		
	- učionica 15	Rs	3		
	rs		19,00	a'	=
2.	Zaštita poda PVC folijom.				
	- učiona 1	M2	50		
	- učiona 11	M2	65		
	- učiona 12	M2	30		
	- učiona 13	M2	30		
	- učiona 14	M2	30		
	- učiona 15	M2	30		
	m ²		235,00	a'	=
3.	Demontaža s poda PVC poda u kockama (učione br. 1)	m ²	50,00	a'	=

4.	Čišćenje poda od ostatka ljepila te skidanje oštećene cem.glazure i cem.estriha, vel.50 x 35%	m ²	17,50	a'	=
5.	Popravak postojeće podloge – cem.estrih debljine do 5 cm.	m ²	15,00	a'	=
6.	Premaz postojećih podnih površina impregnacijom staro-novo.	m ²	50,00	a'	=
7.	Dobava samonivelirajuće mase u dva sloja.	m ²	50,00	a'	=
8.	Dobava i postava PVC poda u trakama na pripremljenu podlogu debljine 4 mm komplet s ljepljenjem i varenjem spojeva.	m ²	50,00	a'	=
9.	Dobava i postava tipskog sokla za PVC podove u trakama na spoju zida i poda u boji i tonu po izboru korisnika.	m`	48,00	a'	=
10.	Odtlačenje oštećene i dotrajale žbuke zida - učiona 1 M2 10 - učionica 13 M2 5	m ²	15,00	a'	=
11.	Izrada cem.šprica te grube i fine žbuke zidova.	m ²	15,00	a'	=
12.	Struganje poludisperzivne boje sa zidova i plafona. - učiona 1 M2 30 - učiona 11 M2 10 - učiona 12 M2 15 - učiona 13 M2 18 - učiona 14 M2 10 - učiona 15 M2 20	m ²	113,00	a'	=
13.	Gletovanje zidova i plafona.	m ²	128,00	a'	=
14.	Bojanje zidova i plafona jupolom na gletovanu podlogu.	m ²	113,00	a'	=
15.	Izolacija zidova fasadnom bojom.	m ²	50,00	a'	=
16.	Bojanje zidova i plafona jupolom s djelomičnom pripremom podloge učiona 1, 11, 12, 13, 14, 15.	m ²	530,00	a'	=
17.	Impregnacija zidova i plafona.	m ²	643,00	a'	=
18.	Dodatak za postizanje traženog tona boje zidova	m ²	250,00	a'	=

19.	Otpajanje radijatora sa sustava centralnog grijanja			
	kompl	1,00	a'	=
20.	Demontaža te ponovna montaža radijatora.			
	kom	4,00	a'	=
21.	Zamjena detentora.			
	kom	2,00	a'	=
22.	Zamjena radijatorskog ventila.			
	kom	4,00	a'	=

II. UKUPNO

III KOTLOVNICA

1.	Odtlačenje dotrajale žbuke plafona.			
	m ²	22,00	a'	=
2.	Odtlačenje dotrajale žbuke zida (žbuka produžna)			
	m ²	2,00	a'	=
3.	Izrada cem.šprica te grube zaribane produžne žbuke zida kao podloge za postavu ker.zidnih pločica.			
	m ²	2,00	a'	=
4.	Izrada produžne grube i fine produžne žbuke plafona.			
	m ²	22,00	a'	=
5.	Demontaža i ponovna montaža lavandina nakon završetka radova uz prethodnu zamjenu niklovanog sifona.			
	kom	1,00	a'	=
6.	Zamjena zidne mješalice za vodu.			
	kom	1,00	a'	=
7.	Zamjena postojećeg topsifona Fi 75 na postojećoj odvodnoj instalaciji, vel.rešetke 30x30.			
	kom	1,00	a'	=
8.	Premaz podnih površina SN vezom staro-novo.			
	m ²	35,00	a'	=
9.	Izravnanje poda masom za niveliranje Murexim maxi s padom prema topsifonu.			
	m ²	35,00	a'	=
10.	Dobava i postava protukliznih granitto gresso podnih pločica u fleksibilno ljepilo.			
	m ²	35,00	a'	=
11.	Dobava i ugradnja keramičkih zidnih pločica na prethodno pripremljenu podlogu.			
	m ²	10,00	a'	=

12.	Izrada keramičkog sokla			
	m'	28,00	a'	=
13.	Čišćenje gradilišta.			
	m ²	50,00	a'	=

III.UKUPNO:

REKAPITULACIJA:

- I. **STUBISTE**
- II. **UCIONE**
- III. **KOTLOVNICA**

UKUPNO:

PDV 25 % :

SVEUKUPNO:

Ponuditelj: