

T R O Š K O V N I K R A D O V A

N A S A N A C I J I P O D O V A D V O R A N E U

G I M N A Z I J I A N D R I J E M O H O R O V I Č I Ć A R I J E K A

1.	Demontaža te ponovna montaža po završetku radova ljestvi za vježbanje.	kom	6,00	a'	=
2.	Demontaža s daščanog poda postojećeg hrastovog parketa te njegovo sortiranje i slaganje za kasniju upotrebu.	m ²	120,00	a'	=
3.	Demontaža postojeće dotrajale daščane podloge.	m ²	120,00	a'	=
4.	Demontaža drvenog sokla zida.	m`	50,00	a'	=
5.	Čišćenje postojeće betonske podloge te priprema iste izravnavanjem za postavu hidroizolacije.	m ²	120,00	a'	=
6.	Popravak sokla zida visine cca 20 cm da se omogući postava katranske izolacione trake.	m`	50,00	a'	=
7.	Izrada hidroizolacije podova viskoelastičnim vodonepropusnim premazom sa dva premaza te postava kutne katranske trake.	m ²	122,00	a'	=
8.	Dobava i postava OSB ploča na pripremljenu saniranu podlogu debljina ploča 22 mm.	m ²	120,00	a'	=
9.	Dobava i postava katranske trake na OSB ploče s preklopom od 20 cm.	m ²	120,00	a'	=
10.	Postava postojećih parketa.	m ²	70,00	a'	=
11.	Dobava i postava novih hrastovih parketa "S" klase na pripremljenu podlogu istih dimenzija kao postojeće.	m ²	50,00	a'	=
12.	Izrada i montaža drvenog sokla visine 10-12 cm, pajcanog i lakiranog.	m`	60,00	a'	=
13.	Ručni prijenos materijala iz dvorane nastalog rušenjem.	m ³	4,00	a'	=
14.	Utovar i odvoz materijala na deponij.				

	m ³	4,00	a'	=
15.	Dobava i ugradnja dilatacione trake na spoju starog i novog parketa.			
	m`	12,50	a'	=
16.	Fugiranje parketa.			
	m ²	120,00	a'	=
17.	Struganje i lakiranje novog i postojećeg parketa.			
	m ²	120,00	a'	=
18.	Demontaža postojećeg parketa s daščane podloge. Sortiranje te postava istog uz dodatak do 30% novog i preslagivanje.			
	m ²	20,00	a'	=
19.	Čišćenje gradilišta.			
	m ²	150,00	a'	=
20.	Zbrinjavanje otpada.			
	tona	3,00	a'	=
				UKUPNO:
				PDV 25 % :
SVEUKUPNO:				

Ponuditelj: