

T R O Š K O V N I K
ZA IZVOĐENJE OBRTNIČKIH RADOVA
U O.Š. DRAGO GERVAIS, BREŠČA

1.	Demontaža s poda hrastovog parketa zabijenog na daščanu podlogu čavlima.	m ²	59,50	a'	=
2.	Demontaža s poda jelovih dasaka zabijenih u drvene grede.	m ²	59,50	a'	=
3.	Demontaža s poda gredica blazinica debljine 10x12 cm.	m ²	59,50	a'	=
4.	Demontaža s poda zemlje u sloju od 15 cm te ručni prijenos iste u kantama na daljinu od 20 m, kroz uski hodnik.	m ³	6,00	a'	=
5.	Dobava i razastiranje tampona u sloju od 15 cm. Tampon granulacije 0-63 II.klase bez primjese zemlje.	m ³	9,00	a'	=
6.	Ručni prijenos materijala u kantama na daljinu 20 m (tampon-beton).	m ³	14,00	a'	=
7.	Ručni prijenos materijala nastalog rušenjem iz prostora-uski hodnik (parket-daske i gredice).	m ³	6,00	a'	=
8.	Štemanje šlica u zidu od kamena 10x10 za usidrenje betonske ploče.	m`	34,00	a'	=
9.	Ispitivanje temeljne kanalizacije vodom pod pritiskom.	kom	1,00	a'	=
10.	Demontaža trošne kanalizacije betonske cijevi Fi 160.	m`	6,00	a'	=
11.	Izravnavanje postojeće trase te ravnanje istog pijeskom 0-4.	m ²	4,00	a'	=
12.	Dobava i ugradnja nove PVC cijevi Fi 160 komplet s fazonskim komadima.	m`	6,00	a'	=
13.	Izrada novog betonskog šahta kanalizacije debine do 80 cm, komplet s finom obradom cem.mortom i izradom kinete.	kom	1,00	a'	=
14.	Dobava i ugradnja novog uljnog prokromskog poklopca kanalizacije, vel. 50X50.	kom	1,00	a'	=
15.	Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa.	m ³	2,60	a'	=
16.	Spajanje novoizvedene kanalizacije na postojeću kanalizaciju.	kom	2,00	a'	=
17.	Betoniranje betonske ploče debljine 10 cm betonom C 25/30,				

	ojačane mrežom Q 226.	m ²	61,00	a'	=
18.	Izrada hidroizolacije dvokomponentnom fleksibilnom polimernom masom sa dizanjem izolacije uz zidove. Izolacija se izvodi u dva sloja uz prethodnu izvedbu impregnacije. Na spoju zida i poda ugraditi elastičnu traku radi pojačanja elastičnog brtvljenja. U prvi sloj premaza dodatno ugraditi staklenu mrežicu.	m ²	59,50	a'	=
19.	Postava prijelaznih lajsni - spoj dva poda	kom.	1,00	a'	=
20.	Otpajanje radijatora sa sustava grijanja.	kom	4,00	a'	=
21.	Demontaža i ponovna montaža radijatora	kom	4,00	a'	=
22.	Zamjena radijatorskog ventila.	kom	4,00	a'	=
23.	Pražnjenje i punjenje sistema centralnog grijanja.	kom	1,00	a'	=
24.	Premaz podova prajmerom.	m ²	59,50	a'	=
25.	Dobava i postava višeslojne samonivelirajuće mase za izravnavanje.	m ²	59,50	a'	=
26.	Dobava i postava PVC poda u trakama na pripremljenu podlogu. PVC pod debljine 3 mm komplet s ljepljenjem i varenjem spojeva.	m ²	59,50	a'	=
27.	Dobava tipskog sokla za PVC podove u trakama na spoju zida i poda u tonu po izboru korisnika.	m`	34,00	a'	=
28.	Čišćenje gradilišta.	m ²	60,00	a'	=
29.	Utovar u kamion te odvoz na deponij sa zbrinjavanjem.	m ³	8,00	a'	=
UKUPNO:					
PDV 25 % :					
SVEUKUPNO:					

Ponuditelj: