

T R O Š K O V N I K R A D O V A
NA SANACIJI ŠKOLSKE DVORANE
U ELEKTROINDUSTRIJSKOJ I OBRTNIČKOJ ŠKOLI RIJEKA

I. DEMONTAŽE I RUŠENJA

1.	Dobava, montaža i demontaža cijevne pomične skele za izvođenje radova.	m ²	262,00	a'	=
2.	Odtlačenje fine žbuke plafona.	m ²	80,00	a'	=
3.	Odtlačenje grube i fine žbuke plafona.	kom	25,00	a'	=
4.	Demontaža sa zida lamperije s podložnim letvama.	m ²	138,00	a'	=
5.	Odtlačenje dotrajale i podklobučene žbuke zida.	m ²	100,00	a'	=
6.	Demontaža iz zida dvokrilnih dvostrukih prozora s nadsvjetlom. vel. 130x270	kom	8,00	a'	=
7.	Demontaža jednokrilnih punih vratiju s nadsvjetlom i futer dovratnikom vel. 110x350.	kom	1,00	a'	=
8.	Demontaža - razbijanje postojećih bet.klupčica širine 50 cm.	m'	10,40	a'	=
9.	Štemanje šliceva u zidu i plafonu za smještaj vodiča elektroinstalacije, šlic 5x8 cm.	m`	60,00	a'	=
10.	Ostala sitna štemanja koja se nisu mogla predvidjeti Radnik 2 x RS 8.	RS	16,00	a'	=

I.UKUPNO:

II. ALUMOBRAVARSKI RADOVI

1.	Dobava i ugradnja dvokrilnih prozora s nadsvjetlom i fiksnim nadsvjetlom, ostakljenje prozora termopan staklom a način otvaranja krila oko vertikalne i horizontalne osi vel. 130x270.	kom	5,00	a'	=
----	---	-----	------	----	---

- | | | | | | |
|----|---|-------|----|---|--|
| 2. | Isto kao st.1 samo s nadsvjetlom za otvaranjem na otklon. | | | | |
| | kom | 3,00 | a' | = | |
| 3. | Demontaža stare drvene te dobava i ugradnja nove složene ostakljene stijene izrađene od plastificiranog aluminija s prekinutim termičkim mostom u boji tipske ral karte. Stijena složenog oblika s poprečnim i uzdužnim tresovima. Ostakljena termopan staklom 4+12+4, a ispuna parapeta od PU sendvič panela.
(Pomoćna skela i zidarski radovi u cijeni) | | | | |
| | m ² | 14,50 | a' | = | |
| 4. | Dobava i ugradnja klupčice od plastificiranog lima RŠ do 35 cm. | | | | |
| | m` | 11,20 | a' | = | |

II. UKUPNO

III. PODOVI

- | | | | | | |
|----|--|--------|----|---|--|
| 1. | Demontaža postojećih parketa s daščane podloge zabijenih čavlima. | | | | |
| | m ² | 132,00 | a' | = | |
| 2. | Dobava i ugradnja novog hrastovog parketa većih dimenzija "S" klase na posotojeću podlogu. | | | | |
| | m ² | 132,00 | a' | = | |
| 3. | Struganje parketa. | | | | |
| | m ² | 132,00 | a' | = | |
| 4. | Lakiranje parketa polumat lakom za parket u tri navrata. | | | | |
| | m ² | 132,00 | a' | = | |
| 5. | Zamjena kutnih hrastovih letvica. | | | | |
| | m` | 56,00 | a' | = | |
| 6. | Izcartavanje granica igrališta na parketu. | | | | |
| | m' | 102,00 | a' | = | |

III.UKUPNO:

IV. ZIDARSKI RADOVI

- | | | | | | |
|----|---|--------|----|---|--|
| 1. | Izrada produžne fine žbuke plafona polukružnog oluka. | | | | |
| | m ² | 80,00 | a' | = | |
| 2. | Izrada prodžne grube i fine žbuke plaofona polukružnog oblika | | | | |
| | m' | 25,00 | a' | = | |
| 3. | Krpanje većih rupa po zidu nakon skidanja drvenih coketo lamperije. | | | | |
| | kom | 80,00 | a' | = | |
| 4. | Izrada produžne grube i fine žbuke zida. | | | | |
| | m ² | 100,00 | a' | = | |

5.	Betoniranje prozorskih klupčice RŠ 50.	m`	10,40	a'	=
6.	Zaziđivanje otvora u zidu siporeks blokovima, deb. 20 cm.	m²	3,90	a'	=
7.	Zatvaranje šliceva nakon prolaza vodiča el. instalacije.	m`	60,00	a'	=

IV. UKUPNO:

V LIČILAČKO-SOBOSLIKARSKI RADOVI

1.	Struganje poludisperzivne višeslojne boje sa zidova i plafona.	m²	175,00	a'	=
2.	Gletovanje zidova i plafona.	m²	376,00	a'	=
3.	Bojanje zidova i plafona jupolom na pripremljenu podlogu u dva tona.	m²	376,00	a'	=
4.	Djelomično struganje, bojanje te dvostruko lakiranje građevinske stolarije.	m²	22,00	a'	=

V. UKUPNO:

VI ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI

1.	Izrada izvoda elektroinstalacije vodičem snage PPOO 3x1,5 mm²	kom	6,00	a'	=
2.	Dobava i ugradnja prekidača.	kom	2,00	a'	=
3.	Dobava i ugradnja rasvjetnog tijela s metalnom zaštitom. po izboru nadzornog organa i korisnika prostora (zaštita od udarca lopte)	kom	6,00	a'	=
4.	Demontaža stare te dobava i ugradnja trolejne automatske sklopke 63	kom	1,00	a'	=
5.	Demontaža starog te postava novog NVO postolja do 200 A.	kom	1,00	a'	=
6.	Ispitivanje elektroinstalacije po strujnim krugovima.	kom	2,00	a'	=

VI. UKUPNO:**VII. OSTALI RADOVI**

- | | | | | | |
|----|--|----------------|------|----|---|
| 1. | Demontaža postojećih metalnih rešetki prozora, vel. 130x270
s dodatkom metalnih dijelova te popravak i ponovna postava
na postojeće mjesto | kom | 8,00 | a' | = |
| 2. | Ručni prijenos materijala nasalog rušenjem. | m ³ | 5,00 | a` | = |
| 3. | Utovar i odvoz materijala na deponij. | m ³ | 5,00 | a` | = |
| 4. | Zbrinjavanje otpada. | m ³ | 5,00 | a` | = |

VII. UKUPNO:**REKAPITULACIJA:**

- I. DEMONTAŽE I RUŠENJA**
- II. ALUMOBRAVARSKI RADOVI**
- III. PODOVI**
- IV. ZIDARSKI RADOVI**
- V. LIČILAČKO-SOBOSLIKARSKI RADOVI**
- VI. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI**
- VII. OSTALI RADOVI**

UKUPNO:

PDV 25 % :

SVEUKUPNO:**Ponuditelj:**