



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje**

KLASA: 406-01/18-04/35
URBROJ: 2170/1-05/4-18-3
Rijeka, 06. travnja 2018. godine

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM

SUBJEKTIMA

- s v i m a -

Na temelju članka 32. stavak 1. Upute o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga (KLASA022-04/17-01/14 URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-22 od 10. travnja 2017. godine), pročelnica Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, dana 06. travnja 2018. godine, upućuje

P O Z I V

na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave

1. PODACI O NARUČITELJU

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Adresa sjedišta: Adamićeva 10, 51000 Rijeka

Adresa za dostavu pošte i ponuda: Slogin kula 2, 51000 Rijeka

OIB: 32420472134

MB: 26337731

www.pgz.hr

e-mail: obrazovanje@pgz.hr

2. OSOBE I SLUŽBE ZADUŽENE ZA KONTAKT

Služba za kontakt: Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

Kontakt osoba: Stjepan Marušić

T: 051/351-806,

F: 051/351-883

E: stjepan.marusic@pgz.hr,

3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 05/03-18/14

4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: Iznos bez PDV-a: 300.480,00 kn (GRUPA 1- 89.600,00 kuna, GRUPA 2 – 101.280,00 kuna, GRUPA 3 – 32.000,00 kuna, GRUPA 4 – 77.600,00 kuna).

5. OPIS PREDMETA NABAVE

Nabava radova na sanaciji sanitarnih čvorova u ustanovama školstva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač. Predmetni radovi podijeljeni su u četiri grupe, i to:

GRUPA 1 – Sanacija sanaciji sanitarnih čvorova u OŠ Sveti Matej Viškovo,
GRUPA 2 – Sanacija sanaciji sanitarnih čvorova u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji,
GRUPA 3 – Sanacija sanaciji sanitarnih čvorova u SŠ Ambroza Haračića Mali Lošinj,
GRUPA 4 – Sanacija sanaciji sanitarnih čvorova u Učeničkom domu Kvarner.

Dozvoljeno je nuditi pojedine ili sve grupe predmeta nabave.

6. KOLIČINA PREDMETA NABAVE

Količina predmeta nabave specificirana je u troškovnicima koji su u prilogu ovoga Poziva.

7. MJESTO IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE:

GRUPA 1 – OŠ Sveti Matej Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo,
GRUPA 2 – Prva riječka hrvatska gimnazija, Frana Kurelca 1 51 000 Rijeka,
GRUPA 3 – SŠ Ambroza Haračića Mali Lošinj, Omladinska ulica 12, 51550, Mali Lošinj,
GRUPA 4 – Učeničkom domu Kvarner, Vukovarska ulica 12, 51000 Rijeka.

8. TRAJANJE UGOVORA, ROK IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE

Duljina trajanja ugovora: ugovor se sklapa na razdoblje od 60 dana.
Početak trajanja ugovora: po uvođenju u posao.

9. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Isplatom na žiro račun odabranog ponuditelja u roku od 30 dana od dana zaprimanja ovjerenog računa.

10. ROK VALJANOSTI PONUDE: 30 dana

11. DOKUMENTI KOJI SE DOSTAVLJAJU UZ PONUDU:

11.1. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti

Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta kojim ponuditelj dokazuje upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. **Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana isteka roka za dostavu ponuda.**

11.2. Potvrda porezne uprave o nepostojanju duga s osnove dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Za potrebe dokazivanja okolnosti nepostojanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja **ne smije biti starija od tri mjeseca računajući do dana isteka roka za dostavu ponuda.**

12. JAMSTVA

- **jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza** - odabrani će ponuditelj, s kojim će biti sklopljen ugovor, predati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Jamstvo se predaje u obliku bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika, u visini od 10% (deset posto) od ugovorenog iznosa (bez PDV-a). Ponuditelj će predati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora Naručitelju zajedno s predajom potpisanih primjeraka ugovora.
- **jamstvo o osiguranju za pokrivanje odgovornosti iz djelatnosti** – polica osiguranja (preslika police osiguranja s dokazom o plaćanju iste) za štete koje mogu nastati i prema trećim osobama kod izvođenja radova. Ponuditelj će, u slučaju da njegova ponuda bude odabrana, prije početka radova predati jamstvo za pokrivanje osiguranja odgovornosti iz djelatnosti od osiguravajućeg društva za cijelo vrijeme izvođenja radova odnosno do uredne primopredaje radova.
- **jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.** Jamstvo se predaje u obliku bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika u visini od 10% (deset posto) od ugovorenog iznosa (bez PDV-a) za slučaj da odabrani ponuditelj u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete. Ponuditelj će Naručitelju predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku najkasnije u roku od 5 dana od dana uredne primopredaje radova.

13. PRAVILA DOSTAVLJANJA DOKUMENATA

Zahtijevane dokumente moguće je priložiti **u neovjerenoj preslici, izvornicima ili ovjerenim preslikama**. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi ili od nadležnog tijela zatražiti provjeru dostavljenih dokumenata.

14. SADRŽAJ, NAČIN IZRADE I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Sadržaj ponude:

- Ponudbeni list,
- Traženi dokazi sposobnosti,
- Popunjen troškovnik.

Način izrade ponude:

- ponuda se podnosi se u papirnatom obliku,
- **Ponuda mora biti uvezena u neraskidivu cjelinu da se onemogućí naknadno umetanje ili vađenje stranica, a povezuje se jamstvenikom – vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj stranici pričvršćena naljepnicom preko koje je otisnut pečat ponuditelja, na način da isti obuhvaća dio posljednje strane ponude i dio pričvršćene naljepnice. Mjesto vezivanja jamstvenika ponuditelj ovjerava pečatom.**

Način dostave ponude:

- Ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s nazivom predmeta nabave i adresom naručitelja te nazivom i adresom ponuditelja, evidencijskim brojem nabave (kojeg je Naručitelj dodijelio predmetnoj nabavi) uz naveden predmet nabave sa naznakom „ne otvaraj“.
- Ponudu je potrebno dostaviti do krajnjeg roka za dostavu.
- Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda svoju ponudu izmijeniti, dopuniti ili povući. Izmjena ili dopuna ponuda dostavlja se na isti način kao i ponuda uz naznaku na omotnici „Izmjena“ ili „Dopuna“. Ponuda se ne može mijenjati nakon isteka roka za dostavu. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude.
- Na vanjskom omotu mora biti oznaka slijedećeg izgleda:

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje
Slogin kula 2
51000 RIJEKA
s naznakom:

**„Nabava radova na sanaciji sanitarnih čvorova u ustanovama školstva kojima je
Primorsko-goranska županija osnivač,
evidencijski broj: 05/03-18/14
- NE OTVARAJ -“**

Na poleđini se označavaju naziv i adresa ponuditelja.

Ponuditelj ponudu predaje na adresu Primorsko-goranske županije Slogin kula 2, 51000 Rijeka.

15. ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDE

Nije dopušteno dostavljanje ponude elektroničkim putem.

16. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE

Cijena ponude mora biti izražena u kunama.

Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti koje iziskuje izvršenje predmeta nabave.

Ponuditelj je dužan ponuditi jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika i pomnožiti je s određenom količinom što daje ukupnu vrijednost stavke. Zbrajanje svih stavki daje ukupnu cijenu ponude.

17. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij odabira ponude je **najniža cijena**.

18. JEZIK I PISMO PONUDE

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

19. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Adresa na koju se dostavljaju ponude:

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA,

**Upravni odjel za odgoj i obrazovanje
Slogin kula 2
51000 RIJEKA**

Rok za dostavu ponuda je 16. travnja 2018. godine do 11:00 sati

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili.
Ne provodi se javno otvaranje ponuda.

20. ROK ZA DONOŠENJE OBAVIJESTI O ODABIRU ILI PONIŠTENJU POSTUPKA

Rok za donošenje obavijesti o odabiru ili poništenju postupka nabave je 5 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

21. DOSTAVA OBAVIJESTI O ODABIRU

Obavijest o odabiru naručitelj će bez odgode dostaviti ponuditeljima na dokaziv način.



22. NAPOMENA

Sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16) na ovaj postupak nabave ne primjenjuje se Zakon javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave manja od zakonskog praga (tzv. jednostavna nabava).

23. PRILOZI

U prilogu Vam dostavljamo:

- Ponudbeni list (Prilog 1)
- Ponudbeni list (Prilog 2)
- Ponudbeni list (Prilog 3)
- Ponudbeni list (Prilog 4)
- Troškovnici po grupama sastavni su dio ponudbenih listova (GRUPA 1, GRUPA 2, GRUPA 3 i GRUPA 4)

**PROČELNICA**

Mr.sc. Edita Stilin

(PRILOG 1) - GRUPA 1

PONUDBENI LIST
(Ispuniti sve stavke obrasca)

Ponudbeni list br. _____ za nabavu radova na sanaciji sanitarnih čvorova u ustanovama školstva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač, Evidencijski broj: 05/03-18/14

GRUPA 1 – Sanacija sanaciji sanitarnih čvorova u OŠ Sveti Matej Viškovo,

PODACI O PONUDITELJU	
Naziv ponuditelja:	
Sjedište ponuditelja	
Adresa ponuditelja	
OIB	
Broj računa	
Ponuditelj je u sustavu PDV-a	DA - NE
Adresa za dostavu pošte	
Adresa e-pošte	
Kontakt osoba ponuditelja	
Broj telefona:	Broj telefaksa:
CIJENA PONUDE	
Cijena ponude bez PDV-a – brojkama	
Iznos PDV-a – brojkama	
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.	
Cijena ponude s PDV-om - brojkama	
PODACI O PONUDI	
Rok valjanosti ponude (najmanje 30 dana)	
Datum ponude	

M.P. _____
(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

Napomena:

- Troškovnik je u prilogu ovog ponudbenog list i čini njegov sastavni dio

**TROŠKOVNIK RADOVA
NA UREĐENJE SANITARNOG ČVORA
O.Š. SV.MATEJ VIŠKOVO**

I. DEMONTAŽE I RUŠENJA

1.	Demontaža s zida ker.zidnih pločica zajedno s podlogom.				
	m ²	55,00	a'	=	
2.	Demontaža sanitarne opreme, komplet:				
	- lavandin				
	kom	3,00	a'	=	
	- slavina				
	kom	3,00	a'	=	
	- WC-školjka i pisoar				
	kom	6,00	a'	=	
3.	Demontaža komplet dovodne i odvodne instalacije vode (cijev 1/4" do Ø 70)				
	m`	36,00	a'	=	
4.	Odtlačenje oštećene i podklobučke žbuke zida.				
	m ²	18,00	a'	=	
5.	Demontaža oštećenih i dotrajalih podnih pločica.				
	m ²	18,00	a'	=	
6.	Ostala sitna štemanja i probijanja, predviđa se:				
	RS	10,00	a'	=	
	Materijal				
	kompl	1,00	a'	=	
7.	Ručni prijenos materijala nastalog rušenjem na daljinu do 50 m i dubinua 8 m.				
	m ³	3,00	a'	=	
8.	Utovar materijala u kamion te odvoz na deponij.				
	m ³	3,00	a'	=	
9.	Štemanje šliceva u zidu i podu za smještaja cijevi dovoda i odvoda vode (puno vijaka i betona).				
	m`	28,00	a'	=	
10.	Šlic 15x15				
	m`	12,00	a'	=	
11.	Šlic 20x20.				
	m`	6,00	a'	=	
12.	Demontaža bet.podloge isprod ker.pločice.				
	m ²	18,00	a'	=	

13.	Demontaža iz zida jednokrlnih vrata, vel.do 4 m ² .				
	kom	4,00	a'	=	
14.	Probijanje otvora u međukatnoj konstrukciji vel. 50x50x50 za prolaz cijevi odvoda vode.				
	kom	2,00	a'	=	

I.UKUPNO:

II. ZIDARSKI RADOVI

1.	Priprema otlačenog zida za postavu ker.zidnih pločica, izradom cem.šprica te zaribane cem.žbuke.				
	m ²	70,00	a'	=	
2.	Priprema podne podloge za postavu ker. podnih pločica.				
	m ²	18,00	a'	=	
3.	Odtlačenje trošne žbuke plafona, izrada cem.šprica te grube i fine žbuke. Žbuka debljine 1,5 – 2,5 cm.				
	m ²	18,00	a'	=	
3.	Zatvaranje šliceva u zidu i podu nakon demontaže starih cijevi dovoda i odvoda vode te nakon postave novih dovodnih i odvodnih cijevi vode do Ø 70 mm.				
	m'	51,00	a'	=	
	Fi 110				
	m'	6,00	a'	=	
4.	Sitna zidarska krpanja koja se nisu mogla predvidjeti.				
	RS	24,00	a'	=	
	Materijal				
	kompl	1,00	a'	=	
5.	Čišćenje gradilišta u tijeku izvođenja radova.				
	m ²	40,00	a'	=	
6.	Ugradnja jednokrlnih vrata do 2 m2.				
	kom	2,00	a'	=	
7.	Ugradnja jednokrlnih vrata do 4 m2.				
	kom	2,00	a'	=	
8.	Zatvaranje otvor u zidu nakon prolaza cijevi dovoda i odvode vode.				
	kom	2,00	a'	=	

II.UKUPNO:

III. VODOINSTALATERSKI RADOVI

1.	Dobava i postava dovodne cijevi \varnothing 1/2" propisno izolirani.				
	m'	34,00	a'	=	
2.	Isto kao st. 1 samo cijevi \varnothing 3/4"				
	m'	14,00	a'	=	
3.	Dobava i postava propusnih ventila s niklovanom kapom \varnothing 1/2".				
	kom	4,00	a'	=	
4.	Isto kao st. 3 samo \varnothing 3/4".				
	kom	1,00	a'	=	
5.	Dobava i ugradnja top sifona s niklovanom rešetkom.				
	kom	2,00	a'	=	
6.	Dobava i ugradnja odvodnih PVC cijevi. samo cijevi \varnothing 50.				
	m'	16,00	a'	=	
7.	Isto kao st.6 samo fazonski komadi \varnothing 50.				
	kom	20,00	a'	=	
8.	Isto kao st.6 samo cijevi \varnothing 110.				
	m'	4,00	a'	=	
9.	Isto kao st.8 samo fazonski komadi .				
	kom	6,00	a'	=	
10.	Spajanje nove dovodne i odvodne instalacije vode na postojeću.				
	kom	2,00	a'	=	

III.UKUPNO:

IV. KERAMIČARSKI RADOVI

1.	Dobava i postava zidne keramike na pripremljenu podlogu komplet s fugiranjem.				
	m ²	70,00	a'	=	
2.	Dobava i postava keramičkih podnih protukliznih pločica vel. 30x30 na fleksibilno građevinsko ljepilo komplet s fugiranjem.				
	m ²	18,00	a'	=	
3.	Dobava i postava PVC kutnika.				
	m'	18,00	a'	=	
4.	Dobava i ugradnja listela				
	m'	31,00	a'	=	

V. UKUPNO:

V. HIDROIZOLATERSKI RADOVI

1. Dobava materijala i izrada premaza zidova i podova fleksibilnim hidroizolacijskim premazom ciranih polimera koji se sastoji od emulzije agregata, cementa i akrilnih polimera, specifične težine 1,5 kg/l, modul elastičnosti <150 N/mm², omjer miješanja tekućina/prašak 1/3. Podloga mora biti čista, bez prašine i tretirana odgovarajućim prajmerom. Premaz se nanosi u dva sloja svaki debljine cca. 1 mm (svaki sloj potrošnje 1,5-2 kg/m²) time da se drugi sloj nanosi nakon najmanje 6 sati od izrade prvog sloja.
- | | | | |
|----------------|-------|----|---|
| m ² | 24,00 | a' | = |
|----------------|-------|----|---|

V.UKUPNO:

VI ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI

1. Izrada izvoda vodičem PPOO 3 x 1,50 dužina do 10 m.
- | | | | |
|-----|------|----|---|
| kom | 6,00 | a' | = |
|-----|------|----|---|
2. Isto kao st.1 samo izvodi PPOO 3x2,5
- | | | | |
|-----|------|----|---|
| kom | 6,00 | a' | = |
|-----|------|----|---|
3. Dobava i ugradnja FSN ARMATURE 4x18 W.
- | | | | |
|-----|------|----|---|
| kom | 4,00 | a' | = |
|-----|------|----|---|
4. Dobava i ugradnja prekidača.
- | | | | |
|-----|------|----|---|
| kom | 4,00 | a' | = |
|-----|------|----|---|
5. Dobava i ugradnja šuko utičnica.
- | | | | |
|-----|------|----|---|
| kom | 6,00 | a' | = |
|-----|------|----|---|
6. Ispitivanje el. instalacije po strujnim krugovima.
- | | | | |
|-----|------|----|---|
| kom | 6,00 | a' | = |
|-----|------|----|---|

VI.UKUPNO:

VII. OSTALI RADOVI

1. Izrada ar. betonske ploče betonom C 25/30 debljine 7 cm, dimenzija cca 55x185 cm sa otvorima za ugradbu umivaonika i špine. Sve komplet izvedeno s oblaganjem ker. zidnim pločicama i kutnicima.
- | | | | |
|-----|------|----|---|
| kom | 1,00 | a' | = |
|-----|------|----|---|
2. Demontaža i montaža radijatora.
- | | | | |
|-----|------|----|---|
| kom | 2,00 | a' | = |
|-----|------|----|---|
3. Zamjena detentora.

	kom	2,00	a'	=
4.	Struganje klijene boje s zidova.			
	m ²	40,00	a'	=
5.	Gletovanje zidova i plafona.			
	m ²	50,00	a'	=
6.	Bojanje zidova jupolom do dva tona.			
	m ²	50,00	a'	=
7.	Impregnacija zidova.			
	m ²	50,00	a'	=

VII. UKUPNO:

VIII ALUMOBRAVARSKI RADovi

1.	Izrada i montaža aluminijskih punih vrata vel. 1000X3200 mm, s fiksnim nadsvjtlom ostakljenim termopan staklom 4+12+4, komplet s cilindar bravom.			
	kom	2,00	a'	=
2.	Izrada jednokrlnih vratiju WC-a od plastificiranog aluminija bijele boje. Krilo vrata ispunjeno termo panelom u dva polja, komplet s bravom s jedne strane na ključ, a s druge strane s ugrađenom ručicom za zatvaranje. Vel. 70X220.			
	kom	2,00	a'	=
3.	Demontaža stare drvene ostakljene vanjske stijene, izrada i ugradba nove od plastificiranog aluminija s prekinutim termičkim mostom, vel. stijene 4,50x1,80. Stijena ima ukupno 24 otvora koja se krila otvaraju kombinirano oko horizontalne i vertikalne osi. Sve komplet izvedeno sa zidarskom ugradbom i završnom obradom špaleta.			
	kom	1,00	a'	=

VIII. UKUPNO:

IX SANITARNA OPREMA

1.	Dobava i ugradnja nove WC školjke s drvenim poklopcem.			
	kom	2,00	a'	=
2.	Dobava i ugradnja niskomontažnog vodokotlića - štedni.			
	kom	2,00	a'	=
3.	Dobava i ugradnja lavandina s sifonom i stojećom mješalicom.			
	kom	3,00	a'	=

4.	Dobava i ugradnja držača ručnika.				
	kom	3,00	a'	=	
5.	Dobava i ugradnja sapunjera.				
	kom	3,00	a'	=	
6.	Dobava i ugradnja držača toalet papira.				
	kom	3,00	a'	=	
7.	Zamjena keramičkog pisoara komplet sa sifonom.				
	kom	4,00	a'	=	
8.	Zamjena keramičkog razdjelnika između pisoara.				
	kom	3,00	a'	=	
9.	Zamjena automatskog ispiraća pisoara.				
	kom	4,00	a'	=	

IX. UKUPNO:

REKAPITULACIJA:

- I. DEMONTAŽE I RUŠENJA**
- II. ZIDARSKI RADOVI**
- III. VODOINSTALATERSKI RADOVI**
- IV. KERAMIČARSKI RADOVI**
- V. HIDROIZOLATERSKI RADOVI**
- VI. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI**
- VII. OSTALI RADOVI**
- VIII. ALUMOBRAVARSKI RADOVI**
- IX. SANITARNA OPREMA**

UKUPNO:

PDV 25% :

SVEUKUPNO:

Ponuditelj:

(PRILOG 2) - GRUPA 2

PONUDBENI LIST
(Ispuniti sve stavke obrasca)

Ponudbeni list br. _____ za nabavu radova na sanaciji sanitarnih čvorova u ustanovama školstva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač, Evidencijski broj: 05/03-18/14

GRUPA 2 – Sanacija sanaciji sanitarnih čvorova u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji,

PODACI O PONUDITELJU	
Naziv ponuditelja:	
Sjedište ponuditelja	
Adresa ponuditelja	
OIB	
Broj računa	
Ponuditelj je u sustavu PDV-a	DA - NE
Adresa za dostavu pošte	
Adresa e-pošte	
Kontakt osoba ponuditelja	
Broj telefona:	Broj telefaksa:
CIJENA PONUDE	
Cijena ponude bez PDV-a – brojkama	
Iznos PDV-a – brojkama	
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.	
Cijena ponude s PDV-om - brojkama	
PODACI O PONUDI	
Rok valjanosti ponude (najmanje 30 dana)	
Datum ponude	

M.P. _____
(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

Napomena:

- Troškovnik je u prilogu ovog ponudbenog list i čini njegov sastavni dio

**TROŠKOVNIK RADOVA
NA SANACIJI SVLAČIONICA U
PRVOJ RIJEČKOJ HRVATSKOJ GIMNAZIJI**

SVLAČIONICA ZA UČENIKE

I. DEMONTAŽE I RUŠENJA

1.	Demontaža keramičkih zidnih pločica položenih u cem.mort komplet s podlogom.	m ²	24,00	a'	=
2.	Odtlačenje produžne žbuke sa zida do zdrave podloge.	m ²	10,00	a'	=
3.	Demontaža postojećih pocinčanih cijevi dovoda vode.	m'	26,00	a'	=
4.	Demontaža postojeće olovne instalacije Ø 32 - Ø 50.	m'	14,00	a'	=
5.	Blindiranje dovodne i odvodne instalacije vode.	kom	4,00	a'	=
6.	Demontaža topsifona s niklovanom rešetkom.	kom	1,00	a'	=
7.	Ostala sitna štemanja i probijanja. Radnik 1 x RS 8	RS	8,00	a'	=
8.	Štemanje šliceva 10x10 u zidu od kamena za smještaj cijevi dovoda i odvoda vode.	m'	28,00	a'	=
9.	Demontaža s poda ker.pločica zajedno s podlogom od cem.estriha.	m ²	22,00	a'	=
10.	Isto kao st. 8 samo šlic 20x20.	m'	6,00	a'	=
11.	Demontaža armirano bet.korita za pranje ruku, vel. 226x60x50.	kom	1,00	a'	=
13.	Ručni prijenos materijala na daljinu do 50 m i visinu 4 m.	m ³	2,00	a'	=
14.	Utovar materijala u kamion te odvoz na deponij sa zbrinjavanjem.	m ³	2,00	a'	=

I.UKUPNO:

II. ZIDARSKI RADOVI

- | | | | | | |
|----|---|----------------|-------|----|---|
| 1. | Izrada cementnog šprica te zaribane grube produžne žbuke kao podloga za postavljanje keramičkih pločica. | m ² | 24,00 | a' | = |
| 2. | Zatvaranje šliceva u zidu i podu nakon polaganja cijevi dovoda i odvoda vode.
* šlic 10x10. | m' | 28,00 | a' | = |
| | * šlic 20x20. | m' | 8,00 | a' | = |
| 3. | Zidarska ugradba vrata s obradom špaleta grubom produžnom žbukom, vel. 70x210 | kom | 2,00 | a' | = |
| 4. | Premaz postojećeg poda impregnacijom staro-novo za upijajuće podove. | m ² | 22,00 | a' | = |
| 5. | Sitna zidarsko krpanje. Radnik 2 x RS 8. | RS | 16,00 | a' | = |
| | Materijal | kompl | 1,00 | a' | = |
| 6. | Izrada grube i fine žbuke zidova. | m ² | 4,00 | a' | = |
| 7. | Odtalačenje dijela podklobučene žbuke plafona te izrada nove gips vapnene uz višeslojno nabacivanje. Visina 4,6. U cijenu uključena pomična skela. | m ² | 8,00 | a' | = |
| 8. | Izrada cem.estriha debljine 3-5cm ojačanog propilenskim vlaknima. | m ² | 22,00 | a' | = |
| 9. | Izrada arm.bet.postolja za dva lavandina u nizu vel. 180x45x75 cm. Komplet s oblaganjem ker.zidnim pločicama, kutnim letvicama te fugiranjem (pločice po izboru korisnika prostora) | kom | 2,00 | a' | = |

II. UKUPNO

III. VODOINSTALATERSKI RADOVI

- | | | | | | |
|----|---|----|-------|----|---|
| 1. | Dobava i postava dovodne instalacije vode u plastičnim cijevima komplet sa svim fazonskim komadima Ø1/2". | m' | 28,00 | a' | = |
| 2. | Dobava i postava dovodne instalacije vode u plastičnim cijevima na konzole i u zidu komplet sa svim fazonskim komadima Ø3/4". | m' | 26,00 | a' | = |

3.	Dobava i postava propusnih ventila $\varnothing 1/2''$ s niklovanom kapom.				
	kom	2,00	a'	=	
4.	Dobava i ugradnja kutnog ventila.				
	kom	3,00	a'	=	
5.	Dobava i ugradnja odvodnih cijevi $\varnothing 50$.				
	m'	8,00	a'	=	
6.	Dobava i ugradnja fazonskih PVC komada $\varnothing 50$.				
	kom	24,00	a'	=	
7.	Dobava i ugradnja PVC redukcija $\varnothing 50-110$.				
	kom	1,00	a'	=	
8.	Dobava i ugradnja PVC fazonskih komada $\varnothing 110$.				
	kom	3,00	a'	=	
9.	Dobava i ugradnja PVC cijevi $\varnothing 110$.				
	m'	4,00	a'	=	
10.	Dobava i ugradnja propusnog ventila $\varnothing 3/4$ s poniklovanom kapom.				
	kom	2,00	a'	=	
11.	Ugradba prefabrikacije $\varnothing 3/4$ na postojeću instalaciju.				
	kom	2,00	a'	=	
12.	Zatvaranje i otvaranje glavnog ventila na objektu.				
	kom	1,00	a'	=	
13.	Dobava i ugradnja manžete $\varnothing 110$ za spoj WC školjke i odvoda.				
	kom	1,00	a'	=	
14.	Demontaža starog betonskog te dobava i ugradnja novog inox uljnog poklopca vel. 50/50.				
	kom	1,00	a'	=	
15.	Zamjena nepovratnog PVC ventila na kanalizaciji $\varnothing 110$ mm komplet sa svim spojnim priborom i materijalom.				
	kom	1,00	a'	=	
16.	Spajanje novougrađene PVC odvodne instalacije $\varnothing 110$ na postojeću				
	kom	1,00	a'	=	
17.	Spajanje postojeće na novopostavljenu instalaciju dovoda vode.				
	kom	2,00	a'	=	
18.	Dobava i ugradba WC školjke s drvenom daskom.				
	kom	1,00	a'	=	
19.	Dobava i ugradba vodokotlića s tlačnom i ispirnom cijevi (vodokotlić štedni).				
	kom	1,00	a'	=	
20.	Dobava i ugradnja lavandina s niklovanim sifonom i stojećom mješalicom na betonsko postolje.				

(po izboru i dizajnu naručioca i nad.organa)
kom 2,00 a' =

21. Dobava i ugradnja ostale sanitarne opreme:

* brušeno ogledalo 60x40
kom 2,00 a' =

* držač sapuna
kom 2,00 a' =

* top sifon
kom 2,00 a' =

22. Dobava i ugradnja podne prokormske ukrasne rešetke u kupaonu umjesto tuš kade komplet sa sifonom.

kom 1,00 a' =

III.UKUPNO:

IV. ALUMOBRAVARSKI RADOVI

1. Izrada jednokrilnih vratiju WC od plastificiranog aluminiija bijele boje. Krilo vrata ispunjeno termo panelom u dva polja, komplet s bravom s jedne strane na ključ,a s druge strane s ugrađenom ručicom za zatvaranje. Vel. 70x205.

kom 2,00 a' =

2. Izrada i ugradba dvokrilnog jednostrukog prozora vel. 155x145 od plastificiranog aluminiija u bijelom tonu. Otvaranje prozora oko horizontalne i vertikalne osi. Ostakljenje termopan staklom.

kom 2,00 a' =

IV.UKUPNO:

V. KERAMIČARSKI RADOVI

1. Dobava i postava keramičkih zidnih pločica na fleksibilno ljepilo vel. 25x33 komplet s fugiranjem masom za fugiranje.

Širina fuge 2 mm, a ton po izboru investitora.

Pločica nabavne vrijednosti ne manje od 80,00 kn/ 1 m².

m² 24,00 a' =

2. Dobava i postava keramičkih podnih pločica vel. 30x30 - 33x33 položenih u fleksibilno ljepilo s fugiranjem.

Pločica nabavne vrijednosti ne manje od 100,00 kn/ 1 m².

m² 22,00 a' =

3. Dobava i ugradnja PVC kutnika na uglove.

m' 18,00 a' =

V. UKUPNO:

VI. LIČILAČKO - SOBOSLIKARSKI RADOVI

1. Struganje poludisperzivne boje s zidova i plafona.

	m ²	65,00	a'	=
2.	Zaštita poda i inventara PVC folijom.			
	m ²	22,00	a'	=
3.	Gletovanje te bojanje zidova i plafona jupolom na pripremljenu podlogu.			
	m ²	65,00	a'	=
4.	Struganje uljene boje sa zidova.			
	m ²	10,00	a'	=
5.	Priprema zidnih uljenih površina za farbanje latex bojama.			
	m ²	30,00	a'	=
6.	Bojanje podnožja zidova svlačione latex bojama u jednom tonu.			
	m ²	30,00	a'	=
7.	Farbanje i lakiranje unutarnjih vratiju komplet s pripremom površina.			
	m ²	4,80	a'	=

VI. UKUPNO:

VII. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI

1.	Izrada izvoda elektroinstalacije vodičem PPOO 3x2,5 mm ² komplet sa štemanjem i zatvaranjem šliceva.			
	kom	1,00	a'	=
2.	Isto kao st.1. samo izvod PPOO 3x1,5 mm ² .			
	kom	2,00	a'	=
3.	Dobava i postava prekidača - serijski.			
	kom	1,00	a'	=
4.	Dobava i ugradnja šuko utičnica.			
	kom	1,00	a'	=
5.	Prespajanje vodiča u razvodnoj kutiji.			
	kom	2,00	a'	=
6.	Demontaža postojećih rasvjetnih tijela bez obzira na oblik i veličinu.			
	kom	2,00	a'	=
7.	Dobava i ugradnja plafonjera 2x60W.			
	kom	3,00	a'	=
8.	Ispitivanje el. instalacije po strujnim krugovima.			
	kom	2,00	a'	=
9.	Zamjena komplet trolejne automatske sklopke 63A.			
	kom	1,00	a'	=

VII. UKUPNO:

REKAPITULACIJA:

- I. DEMONTAŽE I RUŠENJA
 - II. ZIDARSKI RADOVI
 - III. VODOINSTALATERSKI RADOVI
 - IV. ALUMOBRAVARSKI RADOVI
 - V. KERAMIČARSKI RADOVI
 - VI. LIČILAČKO-SOBOSLIKARSKI RADOVI
 - VII. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
-

UKUPNO SVLAČIONICA ZA UČENIKE

SVEUKUPNO ZA 2 (DVIJE) SVLAČIONICE :

PDV 25 %

SVEUKUPNO

Ponuditelj:

(PRILOG 3) - GRUPA 3

PONUDBENI LIST
(Ispuniti sve stavke obrasca)

Ponudbeni list br. _____ za nabavu radova na sanaciji sanitarnih čvorova u ustanovama školstva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač, Evidencijski broj: 05/03-18/14

GRUPA 3 – Sanacija sanaciji sanitarnih čvorova u SŠ Ambroza Haračića Mali Lošinj,

PODACI O PONUDITELJU	
Naziv ponuditelja:	
Sjedište ponuditelja	
Adresa ponuditelja	
OIB	
Broj računa	
Ponuditelj je u sustavu PDV-a	DA - NE
Adresa za dostavu pošte	
Adresa e-pošte	
Kontakt osoba ponuditelja	
Broj telefona:	Broj telefaksa:
CIJENA PONUDE	
Cijena ponude bez PDV-a – brojkama	
Iznos PDV-a – brojkama	
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.	
Cijena ponude s PDV-om - brojkama	
PODACI O PONUDI	
Rok valjanosti ponude (najmanje 30 dana)	
Datum ponude	

M.P. _____
(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

Napomena:

- Troškovnik je u prilogu ovog ponudbenog list i čini njegov sastavni dio

**TROŠKOVNIK RADOVA
NA SANACIJI WC-a U SREDNJOJ ŠKOLI
AMBROZA HARAČIĆA MALI LOŠINJ**

I. DEMONTAŽE I RUŠENJA

1.	Demontaža keramičkih zidnih i podnih pločica položenih u cem.mort komplet s podlogom.				
		m ²	42,00	a'	=
2.	Demontaža iz zida sanitarne opreme:				
	* lavandin				
	kom		2,00	a'	=
	* WC školjka s vodokotličem				
	kom		3,00	a'	=
3.	Demontaža postojećih dovodnih pocinčanih cijevi dovoda vode.				
	m'		18,00	a'	=
4.	Demontaža postojeće olovne instalacije Fi 32 - Fi 50.				
	m'		12,00	a'	=
5.	Blindiranje dovodne i odvodne instalacije.				
	kom		2,00	a'	=
6.	Demontaža topsifona s niklovanom rešetkom.				
	kom		1,00	a'	=
7.	Ostala sitna štemanja i probijanja.				
	Radnik 2 x RS 4				
	RS		8,00	a'	=
8.	Štemanje šliceva 10x10 u zidu od kamena za smještaj cijevi dovoda i odvoda vode.				
	m'		26,00	a'	=
	- šlic 15x20				
	m'		8,00	a'	=
9.	Utovar materijala u kamion te odvoz na deponij.				
	m ³		2,00	a'	=

I.UKUPNO:

II. ZIDARSKI RADOVI

1.	Izrada cementnog šprica te zaribane grube produžne žbuke kao podloga za postavljanje keramičkih pločica.				
		m ²	34,00	a'	=
2.	Zatvaranje šliceva u zidu i podu nakon polaganja cijevi dovoda i odvoda vode.				
	* šlic 10x10.				

	m'	26,00	a'	=
* šlic 15x20.				
	m'	8,00	a'	=
3.	Sitna zidarsko krpanje. Radnik 2 x RS 6.			
	RS	12,00	a'	=
4.	Izrada grube i fine žbuke zidova.			
	m ²	5,00	a'	=
5.	Izravnanje podloge za postavu keramike.			
	m ²	8,00	a'	=

II. UKUPNO

III VODOINSTALATERSKI RADOVI

1.	Dobava i postava dovodne instalacije vode u plastičnim cijevima komplet sa svim fazonskim komadima Fi 20.				
		m'	26,00	a'	=
2.	Dobava i postava dovodne instalacije vode u plastičnim cijevima na kozole i u zidu komplet sa svim fazonskim komadima Fi 3/4".				
		m'	16,00	a'	=
3.	Dobava i postava propusnih ventila Fi 1/2" s niklovanom kapom.				
		kom	2,00	a'	=
4.	Dobava i ugradnja kutnog ventila.				
		kom	6,00	a'	=
5.	Dobava i ugradnja odvodnih cijevi Fi 50.				
		m'	9,00	a'	=
6.	Dobava i ugradnja odvodnih cijevi Fi 110.				
		m'	1,50	a'	=
6.	Dobava i ugradnja fazonskih PVC komada Fi 50.				
		kom	24,00	a'	=
7.	Spajanje postojeće na novopostavljenu instalaciju dovoda vode.				
		kom	1,00	a'	=
8.	Dobava i ugradnja lavandina s niklovanim sifonom i stojećom mješalicom.				
		kom	2,00	a'	=
9.	Dobava i ugradnja WC školjke s drvenom daskom i vodokotlićem komplet.				
		kom	3,00	a'	=
10.	Dobava i ugradnja ostale sanitarne opreme:				
	* brušeno ogledalo 60x40				
		kom	2,00	a'	=

* držač sapuna				
kom	2,00	a'	=	
* držač ručnika				
kom	2,00	a'	=	
* top sifon				
kom	2,00	a'	=	

III.UKUPNO:

IV. KERAMIČARSKI RADOVI

- | | | | | |
|----|--|-------|----|---|
| 1. | Dobava i postava keramičkih zidnih pločica na fleksibilno ljepilo vel. 25x33 komplet s fugiranjem masom za fugiranje. Širina fuge 2 mm, a ton po izboru investitora. Pločica nabavne vrijednosti ne manje od 80,00 kn/ 1 m2. | | | |
| | m ² | 34,00 | a' | = |
| 2. | Dobava i ugradnja PVC kutnika na uglove. | | | |
| | m' | 26,00 | a' | = |
| 3. | Dobava i postava keramičkih podnih protukliznih pločica u fleksibilno građevinsko ljepilo (R-9/a) | | | |
| | m ² | 8,00 | a' | = |

IV. UKUPNO:

V. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI

- | | | | | |
|----|---|------|----|---|
| 1. | Izrada izvoda elektroinstalacije vodičem PPOO 3x2,5 mm2 komplet sa štemanjem i zatvaranjem šliceva. | | | |
| | kom | 1,00 | a' | = |
| 2. | Isto kao st.1. samo izvod PPOO 3x1,5 mm2. | | | |
| | kom | 2,00 | a' | = |
| 3. | Isto kao st.1. samo izvod PPOO 5x2,5 mm2. | | | |
| | kom | 1,00 | a' | = |
| 4. | Dobava i postava prekidača. | | | |
| | kom | 2,00 | a' | = |
| 5. | Dobava i ugradnja šuko utičnica. | | | |
| | kom | 2,00 | a' | = |
| 6. | Prespajanje vodiča u razvodnoj kutiji. | | | |
| | kom | 2,00 | a' | = |
| 7. | Demontaža i ponovna postava postojećeg rasvjetnog tijela. | | | |
| | kom | 2,00 | a' | = |

8.	Ispitivanje el. instalacije po strujnim krugovima.				
	kom	2,00	a'	=	
9.	Dobava i ugradnja el. bojlera od 10 lit.				
	kom	1,00	a'	=	

V. UKUPNO:

VI LIČILAČKO - SOBOSLIKARSKI RADOVI

1.	Struganje poludisperzivne boje s zidova i plafona.				
	m ²	12,00	a'	=	
2.	Zaštita poda i inventara PVC folijom.				
	m ²	15,00	a'	=	
3.	Impregnacija zidova.				
	m ²	35,00	a'	=	
4.	Gletovanje zidova.				
	m ²	12,00	a'	=	
5.	Bojanje zidova i plafona jupolom na pripremljenu podlogu.				
	m ²	35,00	a'	=	
6.	Farbanje i lakiranje građevinske stolarije.				
	m ²	19,00	a'	=	

VI. UKUPNO:

REKAPITULACIJA

- I. DEMONTAZE I RUSENJA
- II. ZIDARSKI RADOVI
- III. VODOINSTALATERSKI RADOVI
- IV. KERAMICARSKI RADOVI
- V. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
- VI. LICILACKO - SOBOSLIKARSKI RADOVI

UKUPNO:

PDV 25 %

SVEUKUPNO

Ponuditelj:

(PRILOG 4) - GRUPA 4

PONUDBENI LIST
(Ispuniti sve stavke obrasca)

Ponudbeni list br. _____ za nabavu radova na sanaciji sanitarnih čvorova u ustanovama školstva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač, Evidencijski broj: 05/03-18/14

GRUPA 4 – Sanacija sanaciji sanitarnih čvorova u Učeničkom domu Kvarner.

PODACI O PONUDITELJU	
Naziv ponuditelja:	
Sjedište ponuditelja	
Adresa ponuditelja	
OIB	
Broj računa	
Ponuditelj je u sustavu PDV-a	DA - NE
Adresa za dostavu pošte	
Adresa e-pošte	
Kontakt osoba ponuditelja	
Broj telefona:	Broj telefaksa:
CIJENA PONUDE	
Cijena ponude bez PDV-a – brojkama	
Iznos PDV-a – brojkama	
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.	
Cijena ponude s PDV-om - brojkama	
PODACI O PONUDI	
Rok valjanosti ponude (najmanje 30 dana)	
Datum ponude	

M.P. _____
(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

Napomena:

- Troškovnik je u prilogu ovog ponudbenog list i čini njegov sastavni dio

**TROŠKOVNIK RADOVA
NA SANACIJI SANITARNOG ČVORA
I. ODGOJNA SKUPINA U UČENIČKOM DOMU - KVARNER**

I. DEMONTAŽE I RUŠENJA

1.	Demontaža keramičkih zidnih pločica položenih u cem.mort komplet s podlogom.				
	m ²	80,00	a'	=	
2.	Odtlačenje produžne žbuke sa zida do zdrave podloge.				
	m ²	10,00	a'	=	
3.	Demontaža iz zida vratiju WC.				
	kom	4,00	a'	=	
4.	Demontaža jednokrilnih drvenih ulaznih vratiju, ulaza u sanitarni čvor. vel.90x210.				
	kom	1,00	a'	=	
5.	Demontaža iz zida sanitarne opreme:				
	* Vodokotlić.				
	kom	4,00	a'	=	
	* lavandina sa sifonom i stojećom mješalicom.				
	kom	2,00	a'	=	
	* WC školjke s daskom				
	kom	4,00	a'	=	
	* Ostali sitni sanitarni pribor				
	kom	6,00	a'	=	
6.	Demontaža postojećih pocinčanih cijevi dovoda vode.				
	m'	32,00	a'	=	
7.	Demontaža postojeće olovne instalacije Ø 32 - 2 50.				
	m'	16,00	a'	=	
8.	Blindiranje dovodne i odvodne instalacije vode.				
	kom	2,00	a'	=	
9.	Demontaža topsifona s niklovanom rešetkom.				
	kom	2,00	a'	=	
10.	Ostala sitna štemanja i probijanja. Radnik 2 x RS 8.				
	RS	16,00	a'	=	
11.	Štemanje šliceva 10x10 u zidu od kamena i pune opeke za smještaj cijevi dovoda i odvoda vode.				
	m'	32,00	a'	=	
12.	Isto kao st. 11 samo šlic 20x20.				
	m'	14,00	a'	=	
13.	Demontaža s poda teraco pločica zajedno s podlogom od cem.estriha.				
	m'	16,00	a'	=	
14.	Ručni prijenos materijala s II. kata u dvorište.				
	m ³	4,00	a'	=	
15.	Utovar materijala u kamion te odvoz na deponij.				
	m ³	4,00	a'	=	

I. UKUPNO:

II. ZIDARSKI RADOVI

- | | | | | | |
|----|--|----------------|-------|----|---|
| 1. | Izrada cementnog šprica te zaribane grube produžne žbuke kao podloga za postavljanje keramičkih pločica. | m ² | 90,00 | a' | = |
| 2. | Zatvaranje šliceva u zidu i podu nakon polaganja cijevi dovoda i odvoda vode.
* šlic 10x10. | m' | 32,00 | a' | = |
| | * šlic 20x20. | m' | 14,00 | a' | = |
| 3. | Zidarska ugradba vrata s obradom špaleta grubom produžnom žbukom, vel. 70x210. | kom | 4,00 | a' | = |
| 4. | Premaz postojećeg poda impregnacijom staro-novo za upijajuće podove. | m ² | 16,00 | a' | = |
| 5. | Sitna zidarsko krpanje. Radnik 2 x RS 8 | RS | 16,00 | a' | = |
| 6. | Izrada grube i fine žbuke zidova. | m ² | 10,00 | a' | = |
| 7. | Izrada cem.estriha debljine 3-5 cm ojačanog propilenskim vlaknima. | m ² | 16,00 | a' | = |
| 8. | Izrada arm.bet.postolja za dva lavandina u nizu vel. 180x45x75 cm. Komplet s oblaganjem ker.zidnim pločicama, kutnim letvicama te fugiranjem (pločice po izboru korisnika prostora). | kom | 1,00 | a' | = |
| 9. | Izrada hidroizolacije viskoelastičnim dvokomponentnim hidroizolacijskim mortom niskog modula elastičnosti obogaćenog polimerima s ugradbom PP mrežice za armiranje u sloju od 2 mm. Izvedba u dva sloja s postavom kutne katranske trake u uglove. | m' | 38,00 | a' | = |

II. UKUPNO

III. VODOINSTALATERSKI RADOVI

- | | | | | | |
|----|--|-----|-------|----|---|
| 1. | Dobava i postava dovodne instalacije vode u plastičnim cijevima komplet sa svim fazonskim komadima Ø 1/2". | m' | 28,00 | a' | = |
| 2. | Dobava i postava propusnih ventila Fi 1/2" s niklovanom kapom. | kom | 2,00 | a' | = |
| 3. | Dobava i ugradnja kutnog ventila. | kom | 6,00 | a' | = |
| 4. | Dobava i ugradnja odvodnih cijevi Fi 50. | | | | |

	m'	18,00	a'	=
5.	Dobava i ugradnja fazonskih PVC komada Fi 50.			
	kom	30,00	a'	=
6.	Dobava i ugradnja PVC redukcija Fi 50-110.			
	kom	4,00	a'	=
7.	Dobava i ugradnja PVC fazonskih komada Ø110.			
	kom	8,00	a'	=
8.	Ugradba prefabrikacije Ø 3/4 na postojeću instalaciju.			
	kom	2,00	a'	=
9.	Zatvaranje i otvaranje glavnog ventila na objektu.			
	kom	1,00	a'	=
10.	Dobava i ugradnja manžete Ø110 za spoj Wc školjke i odvoda.			
	kom	4,00	a'	=
11.	Odčepljenje postojeće vertikalne kanalizacije sajлом te ispiranje vodom.			
	rs	6,00	a'	=
12.	Spajanje novougrađene PVC odvodne instalacije Ø 110 na postojeću.			
	kom	2,00	a'	=
13.	Spajanje postojeće na novopostavljenu instalaciju dovoda vode.			
	kom	2,00	a'	=
14.	Dobava i ugradba WC školjke s drvenom daskom.			
	kom	4,00	a'	=
15.	Dobava i ugradba vodokotlića s tlačnom i ispirnom cijevi (vodokotlić štedni).			
	kom	4,00	a'	=
16.	Ugradnja lavandina s niklovanim sifonom i stojećom mješalicom na betonsko postolje.			
	kom	2,00	a'	=
17.	Dobava i ugradnja ostale sanitarne opreme:			
	* brušeno ogledalo 60x40 u okviru			
	kom	2,00	a'	=
	* držač sapuna			
	kom	2,00	a'	=
	* top sifon			
	kom	2,00	a'	=

III.UKUPNO:

IV ALUMOBRAVARSKI RADovi

1. Izrada jednokrlnih vratiju WC od plastificiranog aluminiija bijele boje. Kriło vrata ispunjeno termo panelom u dva polja, komplet s bravom s jedne strane na ključ,a s druge strane s ugrađenom ručicom za zatvaranje. Vel. 70x220.

kom 4,00 a' =

2. Izrada jednostrukog četverokrlnih prozora s nadsvjetlom i polukružnim završetkom vel. 145x240. Nadsvjetlo na odklon s mehanizmom za otvaranje.

Ostakljenje staklom 4+12+4. Materijal izrade plastificirani aluminij s prekinutim termičkim mostom bijele boje.

kom 1,00 a' =

IV. UKUPNO:

V KERAMIČARSKI RADOVI

1. Postava keramičkih zidnih pločica na fleksibilno ljepilo vel. 25x33 komplet s fugiranjem masom za fugiranje. Širina fuge 2 mm, a ton po izboru investitora.

m² 125,00 a' =

2. Postava keramičkih podnih pločica vel. 30x30 - 33x33 položenih u fleksibilno ljepilo dijagonalno na zidove.

m² 25,00 a' =

3. Dobava i ugradnja PVC kutnika na uglove i završetak pregradnog zida.

m' 28,00 a' =

V. UKUPNO:

VI LIČILAČKO - SOBOSLIKARSKI RADOVI

1. Struganje poludisperzivne boje s zidova i plafona.

m² 30,00 a' =

2. Zaštita poda i inventara PVC folijom.

m² 18,00 a' =

3. Bojanje zidova i plafona jupolom na pripremljenu podlogu.

m² 30,00 a' =

VI. UKUPNO:

VII ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI

1. Izrada izvoda elektroinstalacije vodičem PPOO 3x2,5 mm² komplet sa štemanjem i zatvaranjem šliceva.

kom 1,00 a' =

2. Isto kao st.1. samo izvod PPOO 3x1,5 mm².

kom 3,00 a' =

3. Dobava i postava prekidača - serijski.

kom 1,00 a' =

4. Dobava i ugradnja šuko utičnica.

kom 1,00 a' =

5.	Prespajanje vodiča u razvodnoj kutiji.				
	kom	3,00	a'	=	
6.	Demontaža postojećih rasvjetnih tijela bez obzira na oblik i veličinu.				
	kom	5,00	a'	=	
7.	Dobava i ugradnja FSN aramture 2x36W sa sjajnim rasterom.				
	kom	3,00	a'	=	
8.	Ispitivanje el. instalacije po strujnim krugovima.				
	kom	2,00	a'	=	
9.	Kompletna izvedba el. instalacije ventilatora te obrada i montaža istog tipa Wortize komplet s PVC rešetkom				
	kom	2,00	a'	=	
10.	Zamjena komplet trolpolne automatske sklopke 63A.				
	kom	1,00	a'	=	

VII. UKUPNO:

VIII STROJARSKE INSTALACIJE I OSTALI RADOVI

1.	Odpajanje radijatora od centralnog grijanja, demontaža te ponovna montaža uz montažu novog ventila i detentora.				
	kom	2,00	a'	=	
2.	Izmještanje radijatora na novu poziciju uz dodatak novih atestiranih bešavnih cijevi Fi 1/2" (cijevi cca 6 m`)				
	kom	2,00	a'	=	
3.	Dobava materijala te izrada ventilacije sanitarnog čvora postava fleksibilnih cijevi Fi 110, postavljene na nosače s dobavom i montažom ventilatora.				
	kom	1,00	a'	=	
4.	Demontaža plafona Danpa s razmaknutim letvama te dobava i ugradnja novog ili sličnog.				
	m ²	12,00	a'	=	

VIII. UKUPNO:

REKAPITULACIJA:

I. DEMONTAŽE I RUŠENJA

II. ZIDARSKI RADOVI

III. VODOINSTALATERSKI RADOVI

IV. ALUMOBRAVARSKI RADOVI

V. KERAMIČARSKI RADOVI

VI. LIČILAČKO-SOBOSLIKARSKI RADOVI

VII. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI

VIII. STROJARSKE INSTALACIJE I OSTALI RADOVI

UKUPNO:

PDV 25 % :

SVEUKUPNO:

Ponuditelj: