



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za odgoj i obrazovanje**

KLASA: 406-01/18-04/40  
URBROJ: 2170/1-05/4-18-3  
Rijeka, 23. travnja 2018. godine

**ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM**

**SUBJEKTIMA**

**- s v i m a -**

Na temelju članka 32. stavak 1. Upute o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga (KLASA022-04/17-01/14 URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-22 od 10. travnja 2017. godine), pročelnica Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, dana 23. travnja 2018. godine, upućuje

**P O Z I V**  
**na dostavu ponude u postupku nabave**  
**bagatelne vrijednosti**

**1. PODACI O NARUČITELJU**

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

Adresa sjedišta: Adamićeva 10, 51000 Rijeka

Adresa za dostavu pošte i ponuda: Slogin kula 2, 51000 Rijeka

OIB: 32420472134

MB: 26337731

[www.pgz.hr](http://www.pgz.hr)

e-mail: [obrazovanje@pgz.hr](mailto:obrazovanje@pgz.hr)

**2. OSOBE I SLUŽBE ZADUŽENE ZA KONTAKT**

Služba za kontakt: Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

Kontakt osoba: Stjepan Marušić

T: 051/351-806,

F: 051/351-883

E: [stjepan.marusic@pgz.hr](mailto:stjepan.marusic@pgz.hr),

**3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 05/03-18/16**

**4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:** Iznos bez PDV-a: 383.120,00 kn (GRUPA 1- 33.600,00 kuna, GRUPA 2 – 48.000,00 kuna, GRUPA 3 – 58.000,00 kuna, GRUPA 4- 61.520,00,00 kuna, GRUPA 5 – 12.000,00 kuna, GRUPA 6 – 40.240,00 kuna, GRUPA 7 – 48.000,00 kuna, GRUPA 8 - 26.160,000 kuna, GRUPA 9 – 26.800,00 kuna i GRUPA 10 – 28.800,00 kuna).

#### **5. OPIS PREDMETA NABAVE**

Nabava radova na sanaciji unutarnjeg prostora objekata ustanova školstva kojima je Primorsko-goranske županije osnivač. Predmetni radovi podijeljeni su u deset grupa, i to:

GRUPA 1 – sanaciji unutarnjeg prostora u OŠ F.K.F. Krk, PŠ Vrbnik,  
GRUPA 2 – sanaciji unutarnjeg prostora u OŠ IGK Vrbovsko, PŠ Gomirje,  
GRUPA 3 – sanaciji unutarnjeg prostora u OGŠ Ive Tijardovića, Delnice,  
GRUPA 4 – sanaciji unutarnjeg prostora u OŠ J. Klović , Tribalj,  
GRUPA 5 – sanaciji unutarnjeg prostora u OŠ dr. Branimira Markovića, Ravna Gora,  
GRUPA 6 – sanaciji unutarnjeg prostora u Gimnaziji Eugena Kumičića Opatija, Opatija,  
GRUPA 7 – sanaciji unutarnjeg prostora u Obrtničkoj školi Opatija, Opatija,  
GRUPA 8 – sanaciji unutarnjeg prostora u Hotelijersko turističkoj školi, Opatija,  
GRUPA 9 – sanaciji unutarnjeg prostora u Željezničko tehničkoj školi, Moravice,  
GRUPA 10 – sanaciji unutarnjeg prostora u Učeničkom domu Kvarner, Rijeka.

**Dozvoljeno je nuditi pojedine ili sve grupe predmeta nabave.**

#### **6. KOLIČINA PREDMETA NABAVE**

Količina predmeta nabave specificirana je u troškovnicima koji su u prilogu ovoga Poziva.

#### **7. MJESTO IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE:**

GRUPA 1 – sanaciji unutarnjeg prostora u OŠ F.K.F. Krk, PŠ Vrbnik,  
GRUPA 2 – sanaciji unutarnjeg prostora u OŠ IGK Vrbovsko, PŠ Gomirje,  
GRUPA 3 – sanaciji unutarnjeg prostora u OGŠ Ive Tijardovića, Delnice,  
GRUPA 4 – sanaciji unutarnjeg prostora u OŠ J. Klović , Tribalj,  
GRUPA 5 – sanaciji unutarnjeg prostora u OŠ dr. Branimira Markovića, Ravna Gora,  
GRUPA 6 – sanaciji unutarnjeg prostora u Gimnaziji Eugena Kumičića Opatija, Opatija,  
GRUPA 7 – sanaciji unutarnjeg prostora u Obrtničkoj školi Opatija, Opatija,  
GRUPA 8 – sanaciji unutarnjeg prostora u Hotelijersko turističkoj školi, Opatija,  
GRUPA 9 – sanaciji unutarnjeg prostora u Željezničko tehničkoj školi, Moravice  
GRUPA 10 – sanaciji unutarnjeg prostora u Učeničkom domu Kvarner, Rijeka.

#### **8. TRAJANJE UGOVORA, ROK IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE**

Duljina trajanja ugovora: ugovor se sklapa na razdoblje od 60 dana.

Početak trajanja ugovora: po uvođenju u posao.

#### **9. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA**

Isplatom na žiro račun odabranog ponuditelja u roku od 30 dana od dana zaprimanja ovjerenog računa.

#### **10. ROK VALJANOSTI PONUDE: 30 dana**

#### **11. DOKUMENTI KOJI SE DOSTAVLJAJU UZ PONUDU:**

##### **11.1. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti**

**Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta** kojim ponuditelj dokazuje upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. **Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana isteka roka za dostavu ponuda.**

#### **11.2. Potvrda porezne uprave o nepostojanju duga s osnove dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje**

Za potrebe dokazivanja okolnosti nepostojanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja **ne smije biti starija od tri mjeseca računajući do dana isteka roka za dostavu ponuda.**

### **12. JAMSTVA**

- **jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza** - odabrani će ponuditelj, s kojim će biti sklopljen ugovor, predati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Jamstvo se predaje u obliku bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika, u visini od 10% (deset posto) od ugovorenog iznosa (bez PDV-a). Ponuditelj će predati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora Naručitelju zajedno s predajom potpisanih primjeraka ugovora.
- **jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti** – polica osiguranja (preslika police osiguranja s dokazom o plaćanju iste) za štete koje mogu nastati i prema trećim osobama kod izvođenja radova. Ponuditelj će, u slučaju da njegova ponuda bude odabrana, prije početka radova predati jamstvo za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti od osiguravajućeg društva za cijelo vrijeme izvođenja radova odnosno do uredne primopredaje radova.
- **jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.** Jamstvo se predaje u obliku bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika u visini od 10% (deset posto) od ugovorenog iznosa (bez PDV-a) za slučaj da odabrani ponuditelj u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete. Ponuditelj će Naručitelju predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku najkasnije u roku od 5 dana od dana uredne primopredaje radova.

### **13. PRAVILA DOSTAVLJANJA DOKUMENATA**

Zahtijevane dokumente moguće je priložiti **u neovjerenoj preslici, izvornicima ili ovjerenim preslikama**. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi ili od nadležnog tijela zatražiti provjeru dostavljenih dokumenata.

### **14. SADRŽAJ, NAČIN IZRADE I NAČIN DOSTAVE PONUDE**

Sadržaj ponude:

- Ponudbeni list,
- Traženi dokazi sposobnosti,
- Popunjen troškovnik.

Način izrade ponude:

- ponuda se podnosi se u papirnatom obliku,
- **Ponuda mora biti uvezana u neraskidivu cjelinu da se onemogući naknadno umetanje ili vađenje stranica, a povezuje se jamstvenikom – vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj stranici pričvršćena naljepnicom preko koje je otisnut pečat ponuditelja, na način da isti obuhvaća dio posljednje strane ponude i dio pričvršćene naljepnice. Mjesto vezivanja jamstvenika ponuditelj ovjerava pečatom.**

Način dostave ponude:

- Ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s nazivom predmeta nabave i adresom naručitelja te nazivom i adresom ponuditelja, evidencijskim brojem nabave (kojeg je Naručitelj dodijelio predmetnoj nabavi) uz naveden predmet nabave sa naznakom „ne otvaraj“.
- Ponudu je potrebno dostaviti do krajnjeg roka za dostavu.
- Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda svoju ponudu izmijeniti, dopuniti ili povući. Izmjena ili dopuna ponuda dostavlja se na isti način kao i ponuda uz naznaku na omotnici „Izmjena“ ili „Dopuna“. Ponuda se ne može mijenjati nakon isteka roka za dostavu. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude.
- Na vanjskom omotu mora biti oznaka slijedećeg izgleda:

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za odgoj i obrazovanje**  
**Slogin kula 2**  
**51000 RIJEKA**  
**s naznakom:**

**„Nabava radova na sanaciji unutarnjeg prostora objekata ustanova školstva kojima je Primorsko-goranske županije osnivač, evidencijski broj: 05/03-18/16 - NE OTVARAJ -“**

**Na poledini se označavaju naziv i adresa ponuditelja.**

Ponuditelj ponudu predaje na adresu Primorsko-goranske županije Slogin kula 2, 51000 Rijeka.

**15. ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDE**

Nije dopušteno dostavljanje ponude elektroničkim putem.

**16. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE**

Cijena ponude mora biti izražena u kunama.

Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti koje iziskuje izvršenje predmeta nabave.

Ponuditelj je dužan ponuditi jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika i pomnožiti je s određenom količinom što daje ukupnu vrijednost stavke. Zbrajanje svih stavki daje ukupnu cijenu ponude.

**17. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE**

Kriterij odabira ponude je **najniža cijena**.

**18. JEZIK I PISMO PONUDE**

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

## 19. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Adresa na koju se dostavljaju ponude:

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA,**

**Upravni odjel za odgoj i obrazovanje**

**Slogin kula 2**

**51000 RIJEKA**

**Rok za dostavu ponuda je 02. svibnja 2018. godine do 11:00 sati**

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili. **Ne provodi se javno otvaranje ponuda.**

## 20. ROK ZA DONOŠENJE OBAVIJESTI O ODABIRU ILI PONIŠTENJU POSTUPKA

Rok za donošenje obavijesti o odabiru ili poništenju postupka nabave je 5 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

## 21. DOSTAVA OBAVIJESTI O ODABIRU

Obavijest o odabiru naručitelj će bez odgode dostaviti ponuditeljima na dokaziv način.

## 22. NAPOMENA

Sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16) na ovaj postupak nabave ne primjenjuje se Zakon javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave manja od zakonskog praga (tzv. jednostavna nabava).

## 23. PRILOZI

U prilogu Vam dostavljamo:

- Ponudbeni list (Prilog 1)
- Ponudbeni list (Prilog 2)
- Ponudbeni list (Prilog 3)
- Ponudbeni list (Prilog 4)
- Ponudbeni list (Prilog 5)
- Ponudbeni list (Prilog 6)
- Ponudbeni list (Prilog 7)
- Ponudbeni list (Prilog 8)
- Ponudbeni list (Prilog 9)
- Ponudbeni list (Prilog 10)

Troškovnici po grupama sastavni su dio ponudbenih listova

 **PROČELNICA**  
  
**Mr.sc. Edita Stilin**

**(PRILOG 1) - GRUPA 1**

**PONUDBENI LIST**  
(Ispuniti sve stavke obrasca)

Ponudbeni list br. \_\_\_\_\_ za Nabava radova na sanaciji unutarnjeg prostora objekata ustanova školstva kojima je Primorsko-goranske županije osnivač, Evidencijski broj: 05/03-18/16

**GRUPA 1 – sanaciji unutarnjeg prostora u OŠ F.K.F. Krk, PŠ Vrbnik,**

<b>PODACI O PONUDITELJU</b>	
Naziv ponuditelja:	
Sjedište ponuditelja	
Adresa ponuditelja	
OIB	
Broj računa	
Ponuditelj je u sustavu PDV-a	DA - NE
Adresa za dostavu pošte	
Adresa e-pošte	
Kontakt osoba ponuditelja	
Broj telefona:	Broj telefaksa:
<b>CIJENA PONUDE</b>	
Cijena ponude bez PDV-a – brojkama	
Iznos PDV-a – brojkama	
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.	
Cijena ponude s PDV-om - brojkama	
<b>PODACI O PONUDI</b>	
Rok valjanosti ponude (najmanje 30 dana)	
Datum ponude	

M.P. \_\_\_\_\_  
(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

**Napomena:**

**- Troškovnik je u prilogu ovog ponudbenog list i čini njegov sastavni dio.**

**T R O Š K O V N I K R A D O V A**  
**NA UNUTRAŠNJEM UREĐENJU**  
**O.Š. FRAN KRSTO FRANKOPAN KRK, P.Š. VRBRNIK**

**I. DEMONTAŽE I RUŠENJA**

1.	Demontaža keramičkih zidnih i podnih pločica položenih u cem.mort komplet s podlogom.				
	m <sup>2</sup>	10,00	a'	=	
2.	Odtlačenje produžne žbuke sa zida do zdrave podloge.				
	m <sup>2</sup>	2,00	a'	=	
3.	Demontaža postojećih pocinčanih cijevi dovoda vode.				
	m'	12,00	a'	=	
4.	Demontaža postojeće olovne instalacije Ø32 - Fi 50.				
	m'	8,00	a'	=	
5.	Blindiranje dovodne i odvodne instalacije vode.				
	kom	2,00	a'	=	
6.	Demontaža topsifona s niklovanom rešetkom.				
	kom	2,00	a'	=	
7.	Ostala sitna štemanja i probijanja, te pojedinačna demontaža keramičkih pločica. Radnik 2 x RS 8.				
	RS	16,00	a'	=	
8.	Štemanje šliceva 10x10 u zidu od kamena i pune opeke za smještaj cijevi dovoda i odvoda vode.				
	m'	16,00	a'	=	
9.	Isto kao st. 11 samo šlic 20x20.				
	m'	14,00	a'	=	
10.	Demontaža kuhinjske opreme				
	- sudoper sa sifonom				
	kom	1,00	a'	=	
	- lavandin sa sifonom				
	kom	1,00	a'	=	
	- perilica sa sifonom				
	kom	1,00	a'	=	
	- mješalica				
	kom	2,00	a'	=	
11.	Ručni prijenos materijala s II. kata u dvorište.				
	m <sup>3</sup>	1,00	a'	=	
12.	Utovar materijala u kamion te odvoz na deponij.				
	m <sup>3</sup>	1,00	a'	=	

**I.UKUPNO:**

## **II. ZIDARSKI RADOVI**

- |    |  |                |       |    |   |
|----|--|----------------|-------|----|---|
| 1. | Izrada cementnog šprica te zaribane grube produžne žbuke kao podloga za postavljanje keramičkih pločica. | m <sup>2</sup> | 6,00  | a' | = |
| 2. | Zatvaranje šliceva u zidu i podu nakon polaganja cijevi dovoda i odvoda vode.<br>* šlic 10x10.           | m'             | 16,00 | a' | = |
|    | * šlic 20x20.  | m'             | 14,00 | a' | = |
| 3. | Premaz postojećeg poda impregnacijom staro-novo za upijajuće podove.                                     | m <sup>2</sup> | 6,00  | a' | = |
| 4. | Sitna zidarsko krpanje. Radnik 2 x RS 8  | RS             | 16,00 | a' | = |
| 5. | Izrada grube i fine žbuke zidova.  | m <sup>2</sup> | 3,00  | a' | = |
| 6. | Izrada cem.estriha debljine 3-5 cm ojačanog propilenskim vlaknima.                                       | m <sup>2</sup> | 6,00  | a' | = |

---

### II. UKUPNO

## **III. VODOINSTALATERSKI RADOVI**

- |    |  |     |       |    |   |
|----|--|-----|-------|----|---|
| 1. | Dobava i postava dovodne instalacije vode u plastičnim cijevima komplet sa svim fazonskim komadima $\varnothing$ 1/2". | m'  | 16,00 | a' | = |
| 2. | Dobava i postava propusnih ventila $\varnothing$ 1/2" s niklovanom kapom.  | kom | 2,00  | a' | = |
| 3. | Dobava i ugradnja odvodnih cijevi $\varnothing$ 50.  | m'  | 14,00 | a' | = |
| 4. | Dobava i ugradnja fazonskih PVC komada $\varnothing$ 50.   | kom | 18,00 | a' | = |
| 5. | Ugradba prefabrikacije $\varnothing$ 3/4 na postojeću instalaciju.   | kom | 1,00  | a' | = |
| 6. | Zatvaranje i otvaranje glavnog ventila na objektu.   | kom | 1,00  | a' | = |
| 7. | Spajanje postojeće na novopostavljenu instalaciju dovoda vode.   | kom | 1,00  | a' | = |



8.	Montaža postojeće kuhinjske opreme				
	- sudoper sa sifonom				
	kom	1,00	a'	=	
	- lavandin sa sifonom				
	kom	1,00	a'	=	
	- perilica sa sifonom				
	kom	1,00	a'	=	
	- mješalica				
	kom	2,00	a'	=	

---

III. UKUPNO:

#### **IV ALUMOBRAVARSKI RADOVI**

1.	Izrada dvokrilnog jednostrukog trokrilnog prozora s nadsvjetlom vel. 135x240. Nadsvjetlo fiksno. Ostakljenje staklom 4+12+4. Materijal izrade plastificirani aluminij s prekinutim termičkim mostom bijele boje.				
	kom	1,00	a'	=	

---

IV. UKUPNO:

#### **V KERAMIČARSKI RADOVI**

1.	Dobava i postava keramičkih zidnih pločica na fleksibilno ljepilo vel. 25x33 komplet s fugiranjem masom za fugiranje. Širina fuge 2 mm, a ton po izboru investitora. Pločica nabavne vrijednosti ne manje od 80,00 kn/ 1 m2.				
	m <sup>2</sup>	6,00	a'	=	
2.	Dobava i postava keramičkih podnih pločica vel. 30x30 - 33x33 položenih u fleksibilno ljepilo dijagonalno na zidove. Pločica nabavne vrijednosti ne manje od 100,00 kn/ 1 m2.				
	m <sup>2</sup>	6,00	a'	=	
3.	Dobava i ugradnja PVC kutnika na uglove i završetak pregradnog zida.				
	m'	4,00	a'	=	
4.	Pojedinačno krpanje zidnih i podnih površina ker.pločicama na mjestu prolaza cijevi dovoda i odvoda vode.				
	kom	35,00	a'	=	

---

V. UKUPNO:

#### **VI IZMJENA STOLARIJE**

1.	Demontaža postojeće drvene kuhinjske stolarije s odvozom na deponij, vel. 425x210				
	kom	1,00	a'	=	

- |    |   |                |       |    |   |
|----|---|----------------|-------|----|---|
| 2. | Izrada, doprema i montaža aluminijske prozorske konstrukcije koja je podjeljena na 12 polja. Donja četiri polja su ventus-otklopni prozori visine 50 cm, srednja polja visine 105 cm imaju dva fiksna polja i dva OZ prozora. Gornja četiri polja visine 50 cm su fiksna, jedno polje ima ispunu od alu panela i otvor za ventilaciju. Na prozore koji se otvaraju potrebno je ugraditi fiksnu mrežicu protiv insekata u alu.okviru. Prozorska konstrukcija je izrađena od standardnih aluminijskih profila kao Alcoa R40, boja bijela RAL 9010, okov prvoklasni. Staklo IZO 4-16-4 mm, dim. 425x210 cm | kom            | 1,00  | a' | = |
| 3. | Izrada i montaža unutarnjih granitnih klupica tip Rosso porigno r.š. 15 cm, debljine 3 cm.  | m`             | 4,30  | a' | = |
| 4. | Zidrska obrada vanjskih špaleta prozora u strukturi žbuke kao postojeća na objektu.   | m`             | 13,00 | a' | = |
| 5. | Zidarska obrada unutarnjih špaleta prozora širine do 20 cm.   | m`             | 13,00 | a' | = |
| 6. | Dobava pokretne skele radi izvođenja radova.  | kom            | 1,00  | a' | = |
| 7. | Radi izvođenja radova potrebno je zaštititi kuhinjski inventar i pod zaštitnom folijom.   | m <sup>2</sup> | 10,00 | a' | = |

---

VI. UKUPNO:

### REKAPITULACIJA:

- |             |                                 |  |
|-------------|---------------------------------|--|
| <b>I.</b>   | <b>DEMONTAŽE I RUŠENJA</b>      |  |
| <b>II.</b>  | <b>ZIDARSKI RADOVI</b>          |  |
| <b>III.</b> | <b>VODOINSTALATERSKI RADOVI</b> |  |
| <b>IV.</b>  | <b>ALUMOBRAVARSKI RADOVI</b>    |  |
| <b>V.</b>   | <b>KERAMIČARSKI RADOVI</b>      |  |
| <b>VI.</b>  | <b>IZMJENA STOLARIJE</b>        |  |

**UKUPNO:**

**PDV 25 % :**

---

**SVEUKUPNO:**

**Ponuditelj:**

**(PRILOG 2) - GRUPA 2**

**PONUDBENI LIST**  
(Ispuniti sve stavke obrasca)

Ponudbeni list br. \_\_\_\_\_ za Nabava radova na sanaciji unutarnjeg prostora objekata ustanova školstva kojima je Primorsko-goranske županije osnivač, Evidencijski broj: 05/03-18/16

**GRUPA 2 – sanaciji unutarnjeg prostora u OŠ IGK Vrbovsko, PŠ Gomirje**

<b>PODACI O PONUDITELJU</b>	
Naziv ponuditelja:	
Sjedište ponuditelja	
Adresa ponuditelja	
OIB	
Broj računa	
Ponuditelj je u sustavu PDV-a	DA - NE
Adresa za dostavu pošte	
Adresa e-pošte	
Kontakt osoba ponuditelja	
Broj telefona:	Broj telefaksa:
<b>CIJENA PONUDE</b>	
Cijena ponude bez PDV-a – brojkama	
Iznos PDV-a – brojkama	
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.	
Cijena ponude s PDV-om - brojkama	
<b>PODACI O PONUDI</b>	
Rok valjanosti ponude (najmanje 30 dana)	
Datum ponude	

M.P. \_\_\_\_\_  
(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

**Napomena:**

**- Troškovnik je u prilogu ovog ponudbenog list i čini njegov sastavni dio.**

**TROŠKOVNIK RADOVA**  
**NA SANACIJI PROSTORA UČIONICE**  
**NA OBJEKTU O.Š. IVAN GORAN KOVAČIĆ VRBOVSKO, PŠ GOMIRJE**

**I. DEMONTAŽE I RUŠENJA**

1.	Zaštita poda PVC folijom i rebrastim papirom.				
	m <sup>2</sup>	70,00	a'	=	
2.	Montaža i demontaža cijevne pomične skele za izvođenje radova.				
	kompl	1,00	a'	=	
3.	Odtlačenje oštećene i dotrajale žbuke plafona.				
	m <sup>2</sup>	70,16	a'	=	
4.	Skidanje starih štuketa, čišćenje greda od čavala.				
	m <sup>2</sup>	70,16	a'	=	
5.	Demontaža rasvjetnih tijela.				
	kom	4,00	a'	=	
6.	Demontaža iz zida radijatora te odlaganje za kasniju upotrebu.				
	kom	4,00	a'	=	
7.	Otpajanje radijatora sa sustava centralnog grijanja.				
	kom	4,00	a'	=	
6.	Ručni prijenos materijala nastalog rušenjem, utovar u kamion te odvoz na deponij.				
	m <sup>3</sup>	2,00	a'	=	

---

**I.UKUPNO:**

**II. PODOPOLAGAČKI RADOVI**

1.	Demontaža te ponovna montaža pocinčanog lima s poda ispred peći na drva, vel.cca 120x140 te ponovna postava nakon završetka radova.				
	kom	1,00	a'	=	
2.	Zamjena kutnih letvica za laminat				
	m`	38,00	a'	=	
3.	Demontaža oštećenog laminata uz rubu zida te dobava i ugradnja novog iste boje i kvalitete.				
	m <sup>2</sup>	3,85	a'	=	

---

**II.UKUPNO:**

### **III. SUHOMONTAŽNI RADOVI**

- |    |   |                |       |    |   |
|----|---|----------------|-------|----|---|
| 1. | Izrada plafona od knauf ploča na al.podkonstrukciju komplet s gletovanjem i bandažiranjem spojeva (plafon se spušta neposredno oko nivoa nadvoja prozora) | m <sup>2</sup> | 70,25 | a' | = |
| 2. | Izrada termoizolacije od staklene vune debljine 10 cm i PVC folije.   | m <sup>2</sup> | 70,25 | a' | = |

---

III.UKUPNO:

### **IV ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI**

- |    |   |     |       |    |   |
|----|---|-----|-------|----|---|
| 1. | Demontaža postojeće elektroinstalacije.<br>Električar 2 x rs 4                | rs  | 8,00  | a' | = |
| 2. | Izrada elektroinstalacije snage PPOO 3x1,5 mm <sup>2</sup> .                  | kom | 4,00  | a' | = |
| 3. | Izrada izvoda snage PPOO 3x2,5 mm <sup>2</sup> , dužine do 10 m.              | kom | 3,00  | a' | = |
| 4. | Dobava i ugradnja šuko utičnica.  | kom | 3,00  | a' | = |
| 5. | Dobava i ugradnja FSN armature 3x36W sa sjajnim rasterom.                     | kom | 4,00  | a' | = |
| 6. | Dobava i ugradnja prekidača.  | kom | 2,00  | a' | = |
| 7. | Ispitivanje instalacije po strujnim krugovima.                                | kom | 2,00  | a' | = |
| 8. | Prespajanje vodiča u razvodnim kutijama.                                      | kom | 2,00  | a' | = |
| 9. | Štemanje i zatvaranje šliceva nakon prolaza vodiča el.instalacije u zidovima. | m`  | 14,00 | a' | = |

---

IV.UKUPNO:

## **V STROJARSKE INSTALACIJE**

1.	Montaža postojećih radijatora na postojeće nosače.				
	kom	4,00	a'	=	
2.	Zamjena detentora.				
	kom	2,00	a'	=	
3.	Zamjena radijatorskog ventila.				
	kom	2,00	a'	=	
4.	Pražnjenje i punjenje sistema centralnog grijanja.				
	kom	1,00	a'	=	

---

### **V.UKUPNO:**

## **VI LIČILAČKO – SOBOSLIKARSKI RADOVI**

1.	Struganje zidova i plafona.				
	m <sup>2</sup>	110,27	a'	=	
2.	Gletovanje zidova i plafona.				
	m <sup>2</sup>	180,43	a'	=	
3.	Bojanje zidova i plafona akrilnom unutarnjom bojom na pripremljenu podlogu.				
	m <sup>2</sup>	180,43	a'	=	
4.	Impregnacija zidova.				
	m <sup>2</sup>	110,27	a'	=	
5.	Dodatak za drugi ton.				
	m <sup>2</sup>	110,27	a'	=	
6.	Djelomično struganje uljene boje, kitanje, brušenje, farbanje uljenom bojom, nadkitavanje te lakiranje građ.stolarije.				
	m <sup>2</sup>	22,00	a'	=	
7.	Farbanje i lakiranje cijevi centralnog grijanja.				
	m`	45,00	a'	=	

---

### **VI. UKUPNO:**

## **VII. ALUMOBRAVARSKI RADOVI**

1.	Izrada jednostrukih dvokrilih prozora s fiksnim nadsvjetlom izrađenim od plastificiranog aluminijske bijele boje s prekinutim termičkim mostom, a ostakljeno termopan staklom 4+12+4. Način otvaranja krila odklopno zaokretno vel. 125x255.				
	kom	1,00	a'	=	

---

**VII.UKUPNO:**

**REKAPITULACIJA**

I.	DEMONTAŽE I RUŠENJA	_____
II.	PODOPOLAGAČKI RADOVI	_____
III.	SUHOMONTAŽNI RADOVI	_____
IV.	ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI	_____
V.	STROJARSKE INSTALACIJE	_____
VI.	LIČILAČKO – SOBOSLIKARSKI RADOVI	_____
VII.	ALUMOBRAVARSKI RADOVI	_____

---

**UKUPNO**

**PDV 25% :**

---

**SVEUKUPNO:**

**Ponuditelj:**





**(PRILOG 3) - GRUPA 3****PONUDBENI LIST**  
(Ispuniti sve stavke obrasca)

Ponudbeni list br. \_\_\_\_\_ za Nabava radova na sanaciji unutarnjeg prostora objekata ustanova školstva kojima je Primorsko-goranske županije osnivač, Evidencijski broj: 05/03-18/16

**GRUPA 3 – sanaciji unutarnjeg prostora u OGŠ Ive Tijardovića, Delnice**

<b>PODACI O PONUDITELJU</b>	
Naziv ponuditelja:	
Sjedište ponuditelja	
Adresa ponuditelja	
OIB	
Broj računa	
Ponuditelj je u sustavu PDV-a	DA - NE
Adresa za dostavu pošte	
Adresa e-pošte	
Kontakt osoba ponuditelja	
Broj telefona:	Broj telefaksa:
<b>CIJENA PONUDE</b>	
Cijena ponude bez PDV-a – brojkama	
Iznos PDV-a – brojkama	
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.	
Cijena ponude s PDV-om - brojkama	
<b>PODACI O PONUDI</b>	
Rok valjanosti ponude (najmanje 30 dana)	
Datum ponude	

M.P. \_\_\_\_\_  
(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

**Napomena:**

- Troškovnik je u prilogu ovog ponudbenog list i čini njegov sastavni dio.

# TROŠKOVNIK RADOVA NA UNUTRAŠNJEM UREĐENJU PROSTORA O.Š. IVE TIJARDOVIĆA DELNICE

## I. UČIONICA - GITARA

1.	Demontaža ulaznih drvenih vrata dim. 90x210 komplet sa dovratnikom, vratnim krilom, uključivo odvoz na deponij				
	kom	1,00	a'	=	
2.	Demontaža postojećeg drvenog prozora dim. 230x170, uključivo odvoz na deponij.				
	kom	1,00	a'	=	
3.	Dobava i ugradnja drvenih vrata, komplet sa vratnim krilom, dovratnikom, bravom i kvakom dim. 90x210				
	kom	1,00	a'	=	
4.	Dobava i ugradnja al.prozora izrađenog od prekinutog termičkog mosta, ostakljenog termopan staklom 4-12-4mm, dim 230x170.				
	kom	1,00	a'	=	
5.	Dobava i ugradnja prozorske unutarnje PVC klupčice dim. 230x30 cm				
	kom	1,00	a'	=	
6.	Betoniranje vanjske klupčice dim. Cca 230x30 cm				
	kom	1,00	a'	=	
7.	Obrada špaleta grubom i finom žbukom nakon ugradnje prozora i vrata.				
	m	26,00	a'	=	
8.	Demontaža postojećeg radijatora, uključivo odvoz na deponij.				
	kom	1,00	a'	=	
9.	Pražnjenje sistema grijanja, te ponovno punjenje nakon zamjene radijatora				
	kompl	1,00	a'	=	
10.	Otpajanje radijatora sa sustava grijanja.				
	kom	1,00	a'	=	
11.	Dobava i montaža radijatora, lipovica solar 600, 8 članaka, uključivo ventil prigušnicu te sav spojni i brtveni materijal.				
	kompl	1,00	a'	=	
12.	Demontaža postojeće el.instalacije, lampe, prekidači, utičnice Električar 2 x rs 3				
	RS	6,00	a'	=	
13.	Izrada izvoda snage PPOO 3x1,5 mm <sup>2</sup> .				
	kom	2,00	a'	=	
14.	Izrada izvoda snage PPOO 3x2,5 mm <sup>2</sup> .				
	kom	2,00	a'	=	
15.	Dobava i ugradnja utičnica i prekidača.				
	kom	2,00	a'	=	
16.	Dobava i montaža fluo lampe 2x36W sa sjajnim rasterom.				
	kom	2,00	a'	=	

17.	Struganje postojeće boje sa zidova i stropova.	m <sup>2</sup>	50,00	a'	=
18.	Izravnavanje zida PVC mrežicom i teratermo glet.	m <sup>2</sup>	25,00	a'	=
19.	Impregnacija zidova i stropa.	m <sup>2</sup>	50,00	a'	=
20.	Gletanje zidova i stropova.	m <sup>2</sup>	50,00	a'	=
21.	Bojanje zidova i stropova poludisperzivnom bojom.	m <sup>2</sup>	50,00	a'	=
22.	Demontaža kutnih lajsni na parketu te priprema podloge za postavu laminata	m	13,00	a'	=
23.	Dobava i postava laminata klase 32, debljine 8 mm po izboru investitora, uključivo filc, kutne lajsne, prijelazne lajsne te sav materijal potreban za postavu.	m <sup>2</sup>	11,00	a'	=
24.	Čišćenje prostorija	m <sup>2</sup>	20,00	a'	=
25.	Utovar i odvoz otpadnog materijala na gradski deponij.	m <sup>3</sup>	1,00	a'	=

---

## **I. UKUPNO:**

## **II. UČIONICA- KLAVIR 1**

1.	Demontaža ulaznih drvenih vrata dim. 90x210, komplet sa dovratnikom, vratnim krilom, uključivo odvoz na deponij.	kom	1,00	a'	=
2.	Demontaža postojećeg drvenog prozora dim. 230x170 uključivo odvoz na deponij.	kom	1,00	a'	=
3.	Dobava i ugradnja drvenih vrata, komplet sa vratnim krilom, dovratnikom, bravom i kvakom dim. 90x210	kom	1,00	a'	=
4.	Dobava i ugradnja al.prozora izrađenog od prekinutog termičkog mosta, ostakljenog termopan staklom 4-12-4mm, dim. 230x170.	kom	1,00	a'	=
5.	Dobava i ugradnja prozorske unutarnje PVC klupčice dim. 230x30 cm	kom	1,00	a'	=
6.	Betoniranje vanjske klupčice dim. cca 230x30 cm	kom	1,00	a'	=
7.	Obrada špaleta grubom i finom žbukom nakon ugradnje prozora i vrata.	m	26,00	a'	=
8.	Demontaža postojećeg radijatora, uključivo odvoz na deponij.	kom	1,00	a'	=
9.	Pražnjenje sistema grijanja, te ponovno punjenje nakon zamjene radijatora	kompl	1,00	a'	=
10.	Otpajanje radijatora sa sustava grijanja.				

	kom	1,00	a'	=
11.	Dobava i montaža radijatora, lipovica solar 600, 8 članaka, uključivo ventil prigušnicu te sav spojni i brtveni materijal.			
	kopl	1,00	a'	=
12.	Demontaža postojeće el. instalacije, lampe, prekidači, utičnice Električar 2 x rs 2			
	rs	4,00	a'	=
13.	Izrada izvoda snage PPOO 3x2,5 mm <sup>2</sup> .			
	kom	3,00	a'	=
14.	Dobava i ugradnja utičnica i prekidača.			
	kom	2,00	a'	=
15.	Dobava i montaža fluo lampe 2x36W sa sjajnim rasterom.			
	kom	2,00	a'	=
16.	Struganje postojeće boje sa zidova i stropova.			
	m <sup>2</sup>	50,00	a'	=
17.	Popravlak pukotina na zidovima i stropovima armiranom mrežicom i građevinskim ljepilom.			
	m <sup>2</sup>	25,00	a'	=
18.	Impregnacija zidova i stropa.			
	m <sup>2</sup>	50,00	a'	=
19.	Gletanje zidova i stropova.			
	m <sup>2</sup>	50,00	a'	=
20.	Premaz - bojanje zidova i plafona fungicidom protiv gljivica.			
	m <sup>2</sup>	15,00	a'	=
21.	Bojanje zidova i stropova poludisperzivnom bojom.			
	m <sup>2</sup>	50,00	a'	=
22.	Priprema površine, bojanje uljenom bojom, nadkitavanje, te lakiranje građ. stolarije.			
	m <sup>2</sup>	4,00	a'	=
23.	Demontaža jednokrlnog jednostrukog prozora od jelovine, te izrada i montaža novog od al. profila s prekinutim termičkim mostom i ostakljenje izo staklom, vel. 115x230+40			
	kom	1,00	a'	=
24.	Demontaža kutnih lajsni na parketu te priprema podloge za postavu laminata			
	m	13,00	a'	=
25.	Dobava i postava laminata klase 32, debljine 8 mm po izboru investitora, uključivo filc, kutne lajsne, prijelazne lajsne te sav materijal potreban za postavu.			
	m <sup>2</sup>	11,00	a'	=
26.	Čišćenje prostorija			
	m <sup>2</sup>	20,00	a'	=
27.	Utovar i odvoz otpadnog materijala na gradski deponij.			
	m <sup>3</sup>	2,00	a'	=

---

II. UKUPNO

## REKAPITULACIJA:

### I. UČIONICA - GITARA

---

II. UČIONICA- KLAVIR 1

---

UKUPNO:

PDV 25 % :

---

SVEUKUPNO:

Ponuditelj:

**(PRILOG 4) - GRUPA 4**

**PONUDBENI LIST**  
(Ispuniti sve stavke obrasca)

Ponudbeni list br. \_\_\_\_\_ za Nabava radova na sanaciji unutarnjeg prostora objekata ustanova školstva kojima je Primorsko-goranske županije osnivač, Evidencijski broj: 05/03-18/16

**GRUPA 4 – sanaciji unutarnjeg prostora u OŠ J. Klović , Tribalj**

<b>PODACI O PONUDITELJU</b>	
Naziv ponuditelja:	
Sjedište ponuditelja	
Adresa ponuditelja	
OIB	
Broj računa	
Ponuditelj je u sustavu PDV-a	DA - NE
Adresa za dostavu pošte	
Adresa e-pošte	
Kontakt osoba ponuditelja	
Broj telefona:	Broj telefaksa:
<b>CIJENA PONUDE</b>	
Cijena ponude bez PDV-a – brojkama	
Iznos PDV-a – brojkama	
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.	
Cijena ponude s PDV-om - brojkama	
<b>PODACI O PONUDI</b>	
Rok valjanosti ponude (najmanje 30 dana)	
Datum ponude	

M.P. \_\_\_\_\_  
(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

**Napomena:**

**- Troškovnik je u prilogu ovog ponudbenog list i čini njegov sastavni dio.**

**TROŠKOVNIK RADOVA  
NA SANACIJI UNUTARNJEG PROSTORA  
U O.Š. JURJA KLOVIĆA, TRIBALJ**

**ZA IZVOĐENJE RADOVA U UČIONICI I HODNICIMA**

<b>RB.</b>	<b>OPIS</b>	<b>JED</b>	<b>KOLIČINA</b>	<b>CIJENA</b>	<b>IZNOS</b>
<b>I.</b>	<b>GRAĐEVINSKI RADOVI</b>				
1.	Demontaža radijatora na pozicijama drvenih obloga predviđenih za skidanje, te vraćanje u prvobitno stajne po završetku građevinsko - obrtničkih radova.	kom	10		
2.	Demontaža i izmještanje inventara, te ovješanih elemenata; plakata, vatrogasnih aparata te deponiranje na privremeni deponij.		komplet 1		
3.	Demontaža postojeće drvene zidne obloge visine do 1,40 m te utovar i odvoz na	m <sup>2</sup>	163		
4.	Izvedba ručnog proboja pneumatskim alatom u kameno - betonskom zidu debljine 60 cm sapotrebni podupiranjem. Dimenzije otvora cca 115 x 230 cm.	kom	1		
5.	Ručni utovar i odvoz nastale šute nadeponiju.	m <sup>3</sup>	2,5		
6.	Izrada oplata i betoniranje špaleta i nadvoja kpl sa oplatom i armaturom širine 50 cm i min. debljine 10 cm.	m1	5,2		
7.	Obrada špaleta na mjestu proboja u širini 60 cm izvedbom cementnog šprica te grubim i finim žbukanjem produžnim cementno - vapnenim mortom.	m <sup>2</sup>	12		
8.	Krpanje oštećene žbuke nakon skidanja zidne obloge, što uključuje i djelimično skidanje trulih dijelova.	m <sup>2</sup>	50		
9.	Gletanje zidnih površina na mjestu skinute zidne obloge glet masom tipa Teranil u dva sloja sa brušenjem do potpune glatkosti.	m <sup>2</sup>	163		
10.	Premazivanje zidnih površina impregnacijom u jednom sloju te visoko perivom bojom tipa Jupol - Latex Matt u tonu po izboru investitora.	m <sup>2</sup>	163		

11.	Dobava materijala i izvedba pregradnih zidova od gips-kartonskih ploča ukupne debljine 12,50 cm. Zidovi se obostrano oblažu gipskartonskim pločama na nosivu konstrukciju. Stavka obuhvaća sav rad i materijal, obradu spojeva sve komplet spremno za ličenje.	m <sup>2</sup>	36
12.	Izrada spuštenog stropa od gips-kartonskih ploča na prethodno postavljenu konstrukciju.	m <sup>2</sup>	3,5
13.	Dobava i postava unutarnjih jednokrlnih vrata sa bravom dim 90/200 cm.	kom	3
14.	Dobava i postava kutnih hrastovih lajsni visine do 5 cm.	m1	28
15.	Ličenje novo izvedenih zidnih površina i stropa disperzivnom bojom u dva sloja.	m <sup>2</sup>	82

I. **GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO kn**

II. **ELEKTRO RADOVI**

1.	Ispitivanje i otpajanje postojeće el. Instalacije	kpl	1
2.	Dobava te postava izvoda za utičnice	kom	6
3.	Dobava te postava izvoda za rasvjetu	kom	2
4.	Dobava te postava el. Materijala		
	4.1) rasvjetna armatura FDAR 4 x 36 W	kom	2
	4.2) obični prekidač	kom	3
	4.3) utičnica	kom	8
5.	Ispitivanje i puštanje u pogon	kpl	1

II. **ELEKTRO RADOVI UKUPNO kn**

III. **REKAPITULACIJA**

i. **GRAĐEVINSKI RADOVI**

ii. **ELEKTRO RADOVI**

**UKUPNO  
PDV 25%  
SVEUKUPNO**

**Ponuditelj:**



**(PRILOG 5) - GRUPA 5**

**PONUDBENI LIST**  
(Ispuniti sve stavke obrasca)

Ponudbeni list br. \_\_\_\_\_ za Nabava radova na sanaciji unutarnjeg prostora objekata ustanova školstva kojima je Primorsko-goranske županije osnivač, Evidencijski broj: 05/03-18/16

**GRUPA 5 – sanaciji unutarnjeg prostora u OŠ dr. Branimira Markovića, Ravna Gora**

<b>PODACI O PONUDITELJU</b>	
Naziv ponuditelja:	
Sjedište ponuditelja	
Adresa ponuditelja	
OIB	
Broj računa	
Ponuditelj je u sustavu PDV-a	DA - NE
Adresa za dostavu pošte	
Adresa e-pošte	
Kontakt osoba ponuditelja	
Broj telefona:	Broj telefaksa:
<b>CIJENA PONUDE</b>	
Cijena ponude bez PDV-a – brojkama	
Iznos PDV-a – brojkama	
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.	
Cijena ponude s PDV-om - brojkama	
<b>PODACI O PONUDI</b>	
Rok valjanosti ponude (najmanje 30 dana)	
Datum ponude	

M.P. \_\_\_\_\_  
(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

**Napomena:**

**- Troškovnik je u prilogu ovog ponudbenog list i čini njegov sastavni dio.**

**TROŠKOVNIK RADOVA  
NA UREĐENJU UNUTRAŠNJEG PROSTORA  
U O.Š.DR.BRANIMIRA MARKOVIĆA, RAVNA GORA**

1.	Struganje postojećih parketa u učionicama.	m <sup>2</sup>	86,00	a'	=
2.	Krpanje i gletovanje pukotina na postojećim ostruganim parketima.	m <sup>2</sup>	86,00	a'	=
3.	Troslojno lakiranje ostruganih parketa Eco lakom.	m <sup>2</sup>	86,00	a'	=
4.	Struganje zidova i plafona.	m <sup>2</sup>	10,00	a'	=
5.	Gletovanje zidova i plafona.	m <sup>2</sup>	10,00	a'	=
6.	Impregnacija zidova i plafona.	m <sup>2</sup>	10,00	a'	=
7.	Bojanje zidova i plafona akrilnom unutarnjom bojom u dva tona s djelomičnom pripremom podloge.	m <sup>2</sup>	145,00	a'	=

---

**UKUPNO:**

**PDV 25% :**

---

**SVEUKUPNO:**

**Ponuditelj:**

**(PRILOG 6) - GRUPA 6**

**PONUDBENI LIST**  
(Ispuniti sve stavke obrasca)

Ponudbeni list br. \_\_\_\_\_ za Nabava radova na sanaciji unutarnjeg prostora objekata ustanova školstva kojima je Primorsko-goranske županije osnivač, Evidencijski broj: 05/03-18/16

**GRUPA 6 – sanaciji unutarnjeg prostora u Gimnaziji Eugena Kumičića Opatija, Opatija**

<b>PODACI O PONUDITELJU</b>	
Naziv ponuditelja:	
Sjedište ponuditelja	
Adresa ponuditelja	
OIB	
Broj računa	
Ponuditelj je u sustavu PDV-a	DA - NE
Adresa za dostavu pošte	
Adresa e-pošte	
Kontakt osoba ponuditelja	
Broj telefona:	Broj telefaksa:
<b>CIJENA PONUDE</b>	
Cijena ponude bez PDV-a – brojkama	
Iznos PDV-a – brojkama	
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.	
Cijena ponude s PDV-om - brojkama	
<b>PODACI O PONUDI</b>	
Rok valjanosti ponude (najmanje 30 dana)	
Datum ponude	

M.P. \_\_\_\_\_  
(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

**Napomena:**

**- Troškovnik je u prilogu ovog ponudbenog list i čini njegov sastavni dio.**

**TROŠKOVNIK RADOVA  
NA UNUTRAŠNJEM UREĐENJU PROSTORA  
GIMNAZIJE EUGEN KUMIČIĆ OPATIJA**

1.	Demontaža s poda laboratorija kemije i biologije PVC poda u kockama, ljepljenog neostik ljepilom .				
	m <sup>2</sup>	32,00	a'	=	
2.	Čišćenje podloge od ostatka ljepila.				
	m <sup>2</sup>	32,00	a'	=	
3.	Krpanje postojeće bet.podloge cem.estrihom vel. 32,00x50%				
	m <sup>2</sup>	16,00	a'	=	
4.	Premaz postojećih površina poda SN vezom staro-novo.				
	m <sup>2</sup>	32,00	a'	=	
5.	Izravnavanje postojećih površina masom za izravnavanje Mureksim maxi.				
	m <sup>2</sup>	32,00	a'	=	
6.	Izmještanje postojećeg namještaja u prostoru. Radnik 2 x rs 2 s 2				
	rs	8,00	a'	=	
7.	Dobava i postava ker.podnih pločica ugrađenih u fleksibilno ljepilo komplet s fugiranjem. Nabavna cijena do 100,00 kn / m <sup>2</sup> .				
	m <sup>2</sup>	32,00	a'	=	
8.	Izrada sokla od ker.podnih pločica visine 8-10 cm.				
	m`	40,00	a'	=	
9.	Dobava i postava aluminijskih pragova na jednokrlna vrata.				
	kom	4,00	a'	=	
10.	Zidarski popravak zida rep.mortom ili građ.ljepilom na spoju sokla poda i zida.				
	m`	40,00	a'	=	
11.	Odtlačenje dotrajale i podklobučene žbuke zida.				
	m <sup>2</sup>	8,00	a'	=	
12.	Podravnanje zida produžnom žbukom.				
	m <sup>2</sup>	8,00	a'	=	
13.	Premaz zidova u dva navrata vodonepropusnim premazom.				
	m <sup>2</sup>	8,00	a'	=	
14.	Izrada cem.šprica te grube i fine žbuke zidova.				
	m <sup>2</sup>	8,00	a'	=	
15.	Gletovanje zidova.				
	m <sup>2</sup>	10,00	a'	=	
16.	Struganje, paljenje postojeće uljene boje s postojeće građevinske stolarije, m <sup>2</sup> 128 x 20 %				

	m <sup>2</sup>	25,09	a'	=
17.	Farbanje, kitanje, brušenje, nadkitavanje te lakiranje vratiju prizemlja.			
	m <sup>2</sup>	90,50	a'	=
18.	Podrezivanje jednokrlnih vrata.			
	kom	4,00	a'	=
19.	Podrezivanje dvokrlnih vrata s demontažom i montažom zasuna.			
	kom	3,00	a'	=
20.	Pripasivanje jednokrlnih vratiju.			
	kom	4,00	a'	=
21.	Popravak jednokrlnih vratiju s zamjenom drvenine oko škontra brave.			
	kom	4,00	a'	=
22.	Zamjena komplet cilindra brave s kvakama i štitovima.			
	kom	2,00	a'	=
23.	Zamjena ukupnog zasuna na dvokrlnim vratima.			
	kom	2,00	a'	=
24.	Demontaža starog te dobava i ugradba jednokrlnih krila vratiju komplet s okovom i punim medijapan profiliranim ispunama, vel. 90x205			
	kom	1,00	a'	=
25.	Djelomično skidanje stare poludisperzivne boje sa zidova i plafona, impregnacija, krpanje, gletanje te bojanje akrilnom unutarnjom bojom u dva tona.			
	m <sup>2</sup>	85,00	a'	=
26.	Demontaža krila s dvokrlnog jednostrukog prozora s nadsvjetlom te izrada i ugradba novih krila od smrekovine, komplet s okovom i ostakljenjem termopan staklom vel. 125x205+40			
	kom	1,00	a'	=

---

**UKUPNO**

**PDV 25 % :**

---

**SVEUKUPNO:**

**Ponuditelj:**

**(PRILOG 7) - GRUPA 7**

**PONUDBENI LIST**  
(Ispuniti sve stavke obrasca)

Ponudbeni list br. \_\_\_\_\_ za Nabava radova na sanaciji unutarnjeg prostora objekata ustanova školstva kojima je Primorsko-goranske županije osnivač, Evidencijski broj: 05/03-18/16

**GRUPA 7 – sanaciji unutarnjeg prostora u Obrtničkoj školi Opatija, Opatija**

<b>PODACI O PONUDITELJU</b>	
Naziv ponuditelja:	
Sjedište ponuditelja	
Adresa ponuditelja	
OIB	
Broj računa	
Ponuditelj je u sustavu PDV-a	DA - NE
Adresa za dostavu pošte	
Adresa e-pošte	
Kontakt osoba ponuditelja	
Broj telefona:	Broj telefaksa:
<b>CIJENA PONUDE</b>	
Cijena ponude bez PDV-a – brojkama	
Iznos PDV-a – brojkama	
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.	
Cijena ponude s PDV-om - brojkama	
<b>PODACI O PONUDI</b>	
Rok valjanosti ponude (najmanje 30 dana)	
Datum ponude	

M.P. \_\_\_\_\_  
(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

**Napomena:**

**- Troškovnik je u prilogu ovog ponudbenog list i čini njegov sastavni dio.**

**TROŠKOVNIK RADOVA  
NA UNUTRAŠNJEM UREĐENJU PROSTORA  
U OBRITNIČKOJ ŠKOLI OPATIJA**

1.	Izmještanje namještaja da se omoguće radovi u prostoru škole. Radnik 3 x rs 2 x 2.	RS	12,00	a'	=
2.	Zaštita poda i inventara PVC folijom i po potrebi rebrastim papirom.	m <sup>2</sup>	180,00	a'	=
3.	Dobava, montaža i demontaža cijevne pomične skele za izvođenje radova na visinama većim od 4,5 m.	kom	1,00	a'	=
4.	Struganje poludisperzivne boje sa zidova i plafona prostora.	m <sup>2</sup>	280,00	a'	=
5.	Impregnacija zidova i plafona.	m <sup>2</sup>	300,00	a'	=
6.	Premaz zidnih površina fungicidom protiv gljivica.	m <sup>2</sup>	10,00	a'	=
7.	Izolacija zidova i plafona fungicidom.	m <sup>2</sup>	12,00	a'	=
8.	Gletovanje zidova i plafona	m <sup>2</sup>	380,00	a'	=
9.	Bojanje zidova i plafona poludisperzivnom bojom u bijelom tonu.	m <sup>2</sup>	300,00	a'	=
10.	Dodatak za drugi ton.	m <sup>2</sup>	140,00	a'	=
11.	Struganje - paljenje uljene boje sa sokla zida.	m <sup>2</sup>	100,00	a'	=
12.	Bojanje podnožja zidova latex ili dulux bojama po izboru naručioca, visina sokla 160 cm.	m <sup>2</sup>	180,00	a'	=
13.	Odtlačenje podklobučene žbuke sa zidova učionice.	m <sup>2</sup>	22,00	a'	=
14.	Izrada produžne grube i fine žbuke zida komplet uz prethodno podpravnisanje zida cem.žbukom (žbuka debljine 3-4 cm)	m <sup>2</sup>	22,00	a'	=
15.	Odtlačenje podklobučene žbuke plafona, izrada cem.šprica, dobava i postava poc.mreže te produžne grube i fine žbuke plafona.	m <sup>2</sup>	12,00	a'	=
16.	Sitni zidarski radovi na sanaciji zidova.	RS	6,00	a'	=
17.	Bojanje zidova akrilnom perivom unutarnjom bojom s djelomičnom pripremom podloge.	m <sup>2</sup>	180,00	a'	=

---

**UKUPNO**

**PDV 25 %**

---

**SVEUKUPNO**

**Ponuditelj:**

**(PRILOG 8) - GRUPA 8****PONUDBENI LIST**  
(Ispuniti sve stavke obrasca)

Ponudbeni list br. \_\_\_\_\_ za Nabava radova na sanaciji unutarnjeg prostora objekata ustanova školstva kojima je Primorsko-goranske županije osnivač, Evidencijski broj: 05/03-18/16

**GRUPA 8 – sanaciji unutarnjeg prostora u Hotelijsko turističkoj školi, Opatija**

<b>PODACI O PONUDITELJU</b>	
Naziv ponuditelja:	
Sjedište ponuditelja	
Adresa ponuditelja	
OIB	
Broj računa	
Ponuditelj je u sustavu PDV-a	DA - NE
Adresa za dostavu pošte	
Adresa e-pošte	
Kontakt osoba ponuditelja	
Broj telefona:	Broj telefaksa:
<b>CIJENA PONUDE</b>	
Cijena ponude bez PDV-a – brojkama	
Iznos PDV-a – brojkama	
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.	
Cijena ponude s PDV-om - brojkama	
<b>PODACI O PONUDI</b>	
Rok valjanosti ponude (najmanje 30 dana)	
Datum ponude	

M.P. \_\_\_\_\_  
(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

**Napomena:**

- Troškovnik je u prilogu ovog ponudbenog list i čini njegov sastavni dio.



## T R O Š K O V N I K R A D O V A NA UNUTRAŠNJEM UREĐENJU PROSTORA U HOTELJERSKO-TURISTIČKOJ ŠKOLI OPATIJA

1.	Izmještanje namještaja da se omoguće radovi u učionicama br. 11, 12 i 13 rs 4 x kom 3			
	RS	12,00	a'	=
2.	Zaštita podova PVC folijom.			
	m <sup>2</sup>	120,00	a'	=
3.	Struganje poludisperzivne boje sa zidova i plafona prostorija			
	učiona 11	m <sup>2</sup>	120,00	
	učiona 12	m <sup>2</sup>	60,00	
	učiona 13	m <sup>2</sup>	80,00	
		m <sup>2</sup>	<u>260,00</u>	a'
				=
4.	Odtlačenje podklobučene žbuke plafona			
	m <sup>2</sup>	18,00	a'	=
5.	Odtlačeje podklobučene žbuke zida sve do zdrave kamene podloge, učiona br. 11			
	m <sup>2</sup>	12,00	a'	=
6.	Izrada cem.šprica te grube i fine žbuke plafona.			
	m <sup>2</sup>	18,00	a'	=
7.	Izrada cem.šprica te podravnanje zida cem.žbukom. (žbuka deblja od 2,5 cm)			
	m <sup>2</sup>	8,00	a'	=
8.	Izrada grube i fine produžne žbuke zidova.			
	m <sup>2</sup>	12,00	a'	=
9.	Gletovanje zidova i plafona.			
	m <sup>2</sup>	260,00	a'	=
10.	Impregnacija zidova i plafona			
	m <sup>2</sup>	260,00	a'	=
11.	Bojanje zidova i plafona poludisperzivnom bojom na pripremljenu podlogu.			
	m <sup>2</sup>	260,00	a'	=
12.	Bojanje zidova i plafona poludisperzivnom bojom s djelomičnom pripremom podloge.			
	m <sup>2</sup>	150,00	a'	=
13.	Dodatak za drugi ton.			
	m <sup>2</sup>	85,00	a'	=
14.	Izolacija zidova i plafona fasadnom bojom.			
	m <sup>2</sup>	5,00	a'	=
15.	Izrada fileta ispod plafona učionice širine 35 cm akrilnom unutarnjom bojom, u tonu po izboru naručioca.			
	m`	65,00	a'	=
16.	Čišćenje gradilišta.			
	m <sup>2</sup>	120,00	a'	=

17.	Ručni prijenos te utovar i odvoz materijala nastalog rušenjem na deponij.			
	komplet	1,00	a'	=
18.	Demontaža radijatora te ponovna montaža nakon izvođenja radova.			
	kom	5,00	a'	=
19.	Zamjena detentora.			
	kom	2,00	a'	=
20.	Zamjena radijatorskog ventila.			
	kom	2,00	a'	=

---

**UKUPNO**

**PDV 25% :**

---

**SVEUKUPNO:**

**Ponuditelj:**

**(PRILOG 9) - GRUPA 9**

**PONUDBENI LIST**  
(Ispuniti sve stavke obrasca)

Ponudbeni list br. \_\_\_\_\_ za Nabava radova na sanaciji unutarnjeg prostora objekata ustanova školstva kojima je Primorsko-goranske županije osnivač, Evidencijski broj: 05/03-18/16

**GRUPA 9 – sanaciji unutarnjeg prostora u Željezničko tehničkoj školi, Moravice**

<b>PODACI O PONUDITELJU</b>	
Naziv ponuditelja:	
Sjedište ponuditelja	
Adresa ponuditelja	
OIB	
Broj računa	
Ponuditelj je u sustavu PDV-a	DA - NE
Adresa za dostavu pošte	
Adresa e-pošte	
Kontakt osoba ponuditelja	
Broj telefona:	Broj telefaksa:
<b>CIJENA PONUDE</b>	
Cijena ponude bez PDV-a – brojkama	
Iznos PDV-a – brojkama	
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.	
Cijena ponude s PDV-om - brojkama	
<b>PODACI O PONUDI</b>	
Rok valjanosti ponude (najmanje 30 dana)	
Datum ponude	

M.P. \_\_\_\_\_  
(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

**Napomena:**

**- Troškovnik je u prilogu ovog ponudbenog list i čini njegov sastavni dio.**

**TROŠKOVNIK RADOVA  
NA UNUTRAŠNJEM UREĐENJU PROSTORA  
U ŽELJEZNIČKO TEHNIČKOJ ŠKOLI MORAVICE**

- |    |   |                |       |    |   |
|----|---|----------------|-------|----|---|
| 1. | Izrada plafona od Armstrong ploča na al.podkonstrukciji.<br>Plafon se spušta na dogovorenu visinu, Armstrong ploče tip Cortega ili sl.  |                |       |    |   |
|    |   | m <sup>2</sup> | 71,50 | a' | = |
| 2. | Odtlačenje podklobučene žbuke zida premaz površine SN vezom,<br>žbukanje produžnom žbukom, postava PVC mrežice u građ.ljepilo<br>grundiranje te postava završne silikatne žbuke granulacije 1,5 mm<br>u tonu po dogovoru (pomična skela uračunata u cijenu) |                |       |    |   |
|    |   | m <sup>2</sup> | 44,00 | a' | = |

---

**UKUPNO**

**PDV 25 %**

---

**SVEUKUPNO**

**Ponuditelj:**

**(PRILOG 10) - GRUPA 10**

**PONUDBENI LIST**  
(Ispuniti sve stavke obrasca)

Ponudbeni list br. \_\_\_\_\_ za Nabava radova na sanaciji unutarnjeg prostora objekata ustanova školstva kojima je Primorsko-goranske županije osnivač, Evidencijski broj: 05/03-18/16

**GRUPA 10 – sanaciji unutarnjeg prostora u Učeničkom domu Kvarner, Rijeka**

<b>PODACI O PONUDITELJU</b>	
Naziv ponuditelja:	
Sjedište ponuditelja	
Adresa ponuditelja	
OIB	
Broj računa	
Ponuditelj je u sustavu PDV-a	DA - NE
Adresa za dostavu pošte	
Adresa e-pošte	
Kontakt osoba ponuditelja	
Broj telefona:	Broj telefaksa:
<b>CIJENA PONUDE</b>	
Cijena ponude bez PDV-a – brojkama	
Iznos PDV-a – brojkama	
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.	
Cijena ponude s PDV-om - brojkama	
<b>PODACI O PONUDI</b>	
Rok valjanosti ponude (najmanje 30 dana)	
Datum ponude	

M.P. \_\_\_\_\_  
(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

**Napomena:**

**- Troškovnik je u prilogu ovog ponudbenog list i čini njegov sastavni dio.**

**TROŠKOVNIK RADOVA  
NA UNUTRAŠNJEM UREĐENJU PROSTORA  
U UČENIČKOM DOMU KVARNER, RIJEKA**

1.	Demontaža s poda postojećih limenih i lijevano-željeznih pokopaca vel. 60/60				
	kom	4,00	a'	=	
	vel. 40/40				
	kom	7,00	a'	=	
2.	Demontaža s podova hodnika postojećih teraco pločica 20/20, položenih u cementi mort.				
	m <sup>2</sup>	60,00	a'	=	
3.	Izravnanje te izrada nove betonske podloge- cem.estriha debljine 5-6 cm ojačanog propilenskim vlaknima.				
	m <sup>2</sup>	60,00	a'	=	
4.	Dobava i ugradnja novih prokromskih uljnih šahti vel. 60/60				
	kom	4,00	a'	=	
	vel. 40/40				
	kom	7,00	a'	=	
5.	Postava ker.podnih pločica na pripremljenu podlogu komplet s fugiranjem istih.				
	m <sup>2</sup>	60,00	a'	=	
6.	Dobava i postava dilatacione prokromske trake.				
	m'	5,60	a'	=	
7.	Postava sokla zida visine 8-10 cm na pripremljenu podlogu.				
	m'	50,00	a'	=	
8.	Utovar i ručni prijenos materijala na udaljenost do 40 m nastalog rušenjem.				
	m <sup>3</sup>	3,80	a'	=	
9.	Utovar i odvoz materijala nastalog rušenjem na gradski deponij komplet sa zbrinjavanjem.				
	m <sup>3</sup>	3,80	a'	=	
10.	Zamjena donjeg dijela profiliranog dovratnika vrata izvedenog od jelovog masiva RŠ 45 cm.				
	kom	4,00	a'	=	
11.	Zamjena donjeg dijela krila vrata izrađenog od jelovog masiva vratno krilo potrebno odvesti u radionicu.				
	kom	2,00	a'	=	
12.	Dobava i ugradnja praga od poliranog granita vel. 260x25x3 cm na prijelazu različitih podova (granit po izboru naručioca odnosno tona keramike)				
	kom	1,00	a'	=	

---

**UKUPNO**

**PDV 25 %**

---

**SVEUKUPNO**

**Ponuditelj:**